

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	45000000-7	roboty budowlane				
1 d.1	KNR 4-04 0102-03	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowej	m ³	12.314		
2 d.1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²	36.865		
3 d.1	KNR 0-14 2010-05	Ścianki działowe REI 120 z płyt gipsowo - kartonowych gkfi gr.12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe, wypełnienie wełna mineralna.	m ²	29.977		
4 d.1	KNR 2-02 1016-05	Ościeżnice drzwiowe stalowe specjalne do drzwi wzmocnionych i ppoż.	szt.	3.000		
5 d.1	KNR 2-02 1204-03	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni do 2 m ²	m ²	4.200		
6 d.1	KNR 2-02 1204-05	Drzwi stalowe przeciwpożarowe dwustronne o powierzchni ponad 2 m ²	m ²	2.520		
7 d.1	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²	36.860		
8 d.1	KNR AT-22 0201-07	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm	m ²	36.870		
9 d.1	KNR AT-23 0201-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²	19.320		
10 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	36.870		
11 d.1	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²	59.960		
12 d.1	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 5 km	m ³	13.420		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2	45300000-0	instalacje kotłowni				
13 d.2	KNR-W 2-15 0315-01 analogia	Kocioł kondensacyjny gazowy jednofunkcyjny o mocy 60 kW.	kpl.	1.000		
14 d.2	KNR-W 2-15 0315-02 analogia	Podgrzewacz wody 300 l	kpl.	1.000		
15 d.2	KNR 0-31 0213-01	Naczynia zbiorcze przeponowe o pojemności całkowitej do 20 dm ³	szt.	1.000		
16 d.2	KNR 0-31 0204-01	Wykonanie podejścia i montaż pomp obiegowych do c.o. i c.w.u. o wydajności 4,5 m ³ /h i śr. króćców 1" (25 mm)	szt.	2.000		
17 d.2	KNR-W 2-15 0513-01	Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o śr. nominalnej do 150 mm	m	4.000		
18 d.2	KNR-W 2-17 0156-02	Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w ceglach) do 2	szt.	2.000		
19 d.2	KNR-W 4-02 0201-03	Wymiana odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej kielichowej o śr. 100 mm	msc.	2.000		
20 d.2	KNR 4 0216- 01	Wpusty żeliwne podłogowe o śr. 50 mm	szt.	1.000		
21 d.2	KNR AL-01 0401-06	Montaż czujek pożarowych - metanu/propanu	szt.	1.000		
22 d.2	KNR 9-07 0208-01	Systemowy komin do kotłów kondensacyjnych dwuwarstwowy ze stali nierdzewnej z izolacją o śr. przewodu 16 cm i dł. 4 m.	kpl.	1.000		
23 d.2	KNR 5-08 0209-07	Przewód przyklejany łączny przekrój żył do 7.5 mm ² układany w tynku	m	52.000		
24 d.2	KNR 5-08 0404-07	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża	szt.	1.000		
25 d.2	KNR 5-08 0302-02	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm ²	szt.	10.000		
26 d.2	KNR 5-08 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ² z podłączeniem	szt.	8.000		
27 d.2	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	2.000		
28 d.2	KNR-W 5-08 0405-02 analogia	Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni 0.15-0.20 m ²	szt	5.000		
29 d.2	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy	szt	3.000		
30 d.2	KNR-W 5-08 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy	szt	3.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: