Pręty nr 1 i nr 2 układać należy zamiennie tak aby w miejscu połączenia łączyło się ich tylko 50 % . Strzemiona w ściągach układać co 25 cm. . Podcinkę wykonać za pomocą piły z zębami widiowymi wycinając spoinę pomiędzy cegłami na długości do 1.0 m w jednym cyklu . W miejsce wyciętej spoiny wkładać należy odcinki papy podkładowej na SBS z zakładem do 15 cm. Wycinkę prowadzić należy na wysokości do 5 cm ponad poziomem starej posadzki.

WYKAZ ZBROJENIA

Nr pręta	Średnica mm	Ilość szt	Długość elem. cm	Długość łączna w [m] St0-b Ø6	BSt500S ⌀ 8	⌀ 10	⌀ 12	⌀ 14	Uwagi
1	12	8	1200				96.00		
2	12	8	750				60.00		
3	12	20	855				171.00		
4	6	364	0.86	313.04					
Długość razem				313.04			327.00		
Masa jednostkowa [kg/m]				0.222	0.395	0.617	0.888	1.208	
Masa razem [kg]				69.50			290.38		



PRZEKRÓJ I-I

SKALA 1:10



STAL St0-b; BSt500S
BETON C-20/25
Otulina 3 cm

Zakład Projektowo Wykonawczy "Uni-Projekt" 59-300 Lubin ul. Marii Skodowskiej-Curie 70 tel/fax (076)749 75 84; 601 859 150; NIP 692-163-66-41			UNI-PROJEKT
Zamawiający:	Powiat Wołowski w Wołowie Plac Piastowski 2 56-100 Wołów		
Obiekt:	Starostwo Powiatowe w Wołowie Plac Piastowski 2 56-100 Wołów, dz. 64/4		P. B.-W.
Adres budowy:			Data: 03.2012
Rysunek:	Rzut ściągów-wieńców ścian fundamentowych.		Skala 1:50
Branża:	Konstrukcyjno - Budowlana	Numer upr. / Podpis	Nr rys.
Projektant:	mgr inż. Zygmunt Wojtoń specjalność konstrukcyjno-budowlana	6/DOŚ/05	K1
Sprawdził:			
Opracował:			