



NR 1




KOLORYSTYKA BUDYNKU W OPARCIU O TYPOWY WZORNIK BAUMIT.
RENOWACJE FASAD ORAZ DETALI ARCHITEKTONICZNYCH WYKONAĆ
W OPARCIU O MATERIAŁY RENOWACYJNE FIRMY BAUMIT.
ELEWACJE MALOWAĆ FARBAMI SILIKATOWYMI.
OBRÓBKI BLACHARSKIE GZYMSÓW, ZADASZEŃ WYKONAĆ Z BLACHY
CYNKOWO-TYTANOWEJ LUB CYNKOWEJ GR.0,65mm.
OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU Z GRYSU KAMIENNEGO
ZABEZPIECZONEGO OBRZEŻEM.
KRATY STAŁOWE MALOWAĆ FARBAMI SILIKONOWO-KAUCZUKOWYMI
W KOLORZE CIEMNEGO GRAFITU.

KOLORYSTYKA ELEWACJI :



NR1 - CULTURE 3263 (COKÓŁ)



NR2 - CULTURE 3265 (TŁO ELEWACJI)



NR3 - CULTURE 3267
(PŁYCINY POD OKNAMI)



NR4 - CULTURE 3269
(SZTUKATERIA, BONIE, GZYMSY)

UWAGA:
REMONT ZADASZENIA NR1 PROWADZIĆ WG ZATWIERDZONEGO P.B.
UJĘTEGO W ODRĘBNYM OPRACOWANIU.

ELEWACJA PŁN.-WSCH. SKALA 1:100