


widok od strony frontowej – elewacja północna

### MATERIAŁY DACH

- ① dachówka ceramiczna karpiówka układana "pojedynczo w łuskę" kolor czerwony naturalny
- ② obróbki blacharskie – blacha tytanowo–cynkowa kolor naturalny
- ③ rynny i rury spustowe blacha tytan–cynk kolor naturalny
- ④ elementy komunikacji dachowej ( stopnie kominiarskie, ławy kominiarskie ) systemowe lakierowane w kolorze dachówki lub stalowe ocynkowane
- ⑤ pokrycie dachów płaskich – blacha tytanowo–cynkowa "na rąbek stojący" kolor naturalny
- ⑥ pokrycie boków lukarn – blacha tytanowo–cynkowa "na rąbek stojący" kolor naturalny
- ⑦ płotki p/sniegowe i pozostała galanteria dachu – systemowe w kolorze dachówki
- ⑧ obróbki drewniane gzymsów lukarn i krawędzi dachu mansardowego lakierowane w kolorze tożsamym z zachowaną pod warstwami przemalowań oryginalną powłoką malarską
- ⑨ elementy drewniane loggi i dachu płaskiego ponad lakierowane w kolorze tożsamym z zachowaną pod warstwami przemalowań oryginalną powłoką malarską
- ⑩ tynk renowacyjny np. SCHOMBURG THERMOPAL malowany farbą fasadową krzemianową np. CAPAROL Histolith w kolorze Oxidbraun 30
- ⑪ tynk renowacyjny np. SCHOMBURG THERMOPAL malowany farbą fasadową krzemianową np. CAPAROL Histolith w kolorze Oxidbraun 55



widok z boku – elewacja zachodnia

UWAGA:

1. WSZYSTKIE PRACE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ

2. WSZYSTKIE ELEMENTY INSTALACYJNE I KONSTRUKCYJNE ZOSTAŁY NANIESIONE W CELACH INFORMACYJNYCH I POWINNY BYĆ ROZPATRYWANE ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ BRANŻOWĄ

3. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

4. W RAZIE WĄTPLIWOŚCI KONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTAMI

poziom odniesienia ± 0,00 = 108,44 m n.p.m.

PROJEKT BUDOWLANO–WYKONAWCZY

REMONT DACHU

Z TERMOMODERNIZACJĄ PODDASZA

BUDYNKU SZPITALA

56–100 Wołów, ul. Inwalidów Wojennych 26

dz. nr 53/5, AM 22, obręb m. Wołów, jedn. ewid.022203\_4,m.Wołów

INWESTOR:

POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE Sp. z o.o.

ul. Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów

PROJEKT:

DETAL Projektowanie i Realizacje Marta Pyrcz

ul. Starodębowa 77, 51-251 Wrocław

TEMAT :

WIDOKI POŁĄCI DACHOWYCH

elewacje północna i zachodnia

RYSUNEK NR:

A8

SKALA : 1:100

DATA : wrzesień 2013 r.

Imię i nazwisko:	specjalność:	podpis:
mgr inż. arch. Rafał Pyrcz (upr. nr 76/08/DOIA)	projektant	
mgr inż. arch. Gracjan Drifkowski	opracowanie	
stud. arch. Michał Krok	opracowanie	
mgr inż. arch. Monika Suwała (upr. nr 26/02/DOIA)	sprawdzający	

DETAL

PROJEKTOWANIE I REALIZACJE MARTA PYRCZ

ul. Starodębowa 77, 51–251 Wrocław

pyrcz@o2.pl tel.: 665446077 693430311