



detal okapu dachu mansardowego 1:25



detal okapu dachu kopertowego 1:25



detal przejścia mansardowego 1:25

MATERIAŁY DACH

- 0 dachówka ceramiczna karpiówka układana "pojedynczo w łuskę" kolor czerwony naturalny
- 1 obróbki blacharskie – blacha tytanowo-cynkowa kolor naturalny
- 2 rynny i rury spustowe blacha tytan-cynk kolor naturalny
- 3 elementy komunikacji dachowej (stopnie kominarskie, ławy kominarskie) systemowe lakierowane w kolorze dachówki lub stalowe ocynkowane
- 4 pokrycie dachów płaskich – blacha tytanowo-cynkowa "na rąbek stojący" kolor naturalny
- 5 pokrycie boków lukarn – blacha tytanowo-cynkowa "na rąbek stojący" kolor naturalny
- 6 pokrycie hełmu latarni – blacha tytanowo-cynkowa "na rąbek stojący" kolor naturalny
- 7 płotki p/śniegowe i pozostała galanteria dachu – systemowe w kolorze dachówki
- 8 obróbki drewniane gzymsów lukarn i krawędzi dachu mansardowego lakierowane w kolorze tożsamym z zachowaną pod warstwami przemalowań oryginalną powłoką malarską
- 9 elementy drewniane loggi i dachu płaskiego ponad lakierowane w kolorze tożsamym z zachowaną pod warstwami przemalowań oryginalną powłoką malarską
- 10 tynk renowacyjny np. SCHOMBURG THERMOPAL malowany farbą fasadową krzemianową np. CAPAROL Histolith w kolorze Oxidbraun 30
- 11 tynk renowacyjny np. SCHOMBURG THERMOPAL malowany farbą fasadową krzemianową np. CAPAROL Histolith w kolorze Oxidbraun 55



UWAGA:

1. WSZYSTKIE PRACE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ
2. WSZYSTKIE ELEMENTY INSTALACYJNE I KONSTRUKCYJNE ZOSTAŁY NANIESIONE W CELACH INFORMACYJNYCH I POWINNY BYĆ ROZPATRYWANE ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ BRANŻOWĄ
3. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
4. W RAZIE WĄTPLIWOŚCI KONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTAMI

poziom odniesienia ± 0,00 = 108,44 m n.p.m.

PROJEKT BUDOWLANO–WYKONAWCZY
REMONT DACHU
Z TERMOMODERNIZACJĄ PODDASZA
BUDYNKU SZPITALA
56–100 Wołów, ul. Inwalidów Wojennych 26
dz. nr 53/5, AM 22, obręb m. Wołów, jedn. ewid.022203_4,m.Wołów

INWESTOR: POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE Sp. z o.o.
ul. Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów

PROJEKT: DETAL Projektowanie i Realizacje Marta Pyrcz
ul. Starodębowa 77, 51-251 Wrocław

TEMAT :
DETALE: OKAPY, MANSARDA

RYSUNEK NR: **A13** SKALA : 1:25 DATA : wrzesień 2013 r.

Imię i nazwisko:	specjalność:	podpis:
mgr inż.arch. Rafał Pyrcz (upr. nr 76/08/DOIA)	projektant	
mgr inż.arch. Gracjan Drifkowski	opracowanie	
stud.arch. Michał Krok	opracowanie	
mgr inż.arch. Monika Suwalska (upr. nr 26/02/DOIA)	sprawdzający	



PROJEKTOWANIE I REALIZACJE MARTA PYRCZ
ul. Starodębowa 77, 51-251 Wrocław
pyrcz@o2.pl tel.: 665446077 693430311