


PRZEKRÓJ

(skala 1:25)




kostka betonowa koloru czerwonego	8 cm
podsyпка cementowo-piaskowa 1:3	5 cm
podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5	21 cm
w-wa odcinająca (odsączająca) z piasku	10 cm

podłoże gruntowe

SCHEMAT ZJAZDU

ulica Leśna _ Wołów (skala 1:50)



LEGENDA

- NAWIERZCHNIA ULICY Z BETONU ASFALTOWEGO
- NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ SZAREJ
- NAWIERZCHNIA ZJAZDU Z KOSTKI BETONOWEJ CZERWONEJ
- ZIELEŃ

Inwestor	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH		
	ul. KOŚCIUSZKI nr 27		
	56-100 WOŁÓW		
Jednostka projektowa	Zakład Budowlano-Projektowy "MARBUD"		
	53-534 Wrocław, ul. T. Zielińskiego 26/17		
Nazwa i adres	Przebudowa drogi powiatowej nr 1286 relacji Wołów - Krzydlina Mała		
Tytuł rysunku	SCHEMAT ZJAZDÓW		
Projektant	mgr inż. Marek Jakób	Nr uprawnień bud. 16/96/LW	Podpis
		Nr uprawnień bud. -	
Skala	1:50, 1:25	Data listopad 2013	Nr rysunku D-1.1
			Stadium PB/PW