


RZUT PIWNICY
1:50
INSTALACJA KANALIZACYJNA



Wykaz pomieszczeń i Piwnica

Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. użytkowa	Posadzka
1	Pomieszczenie nauczycieli	94.73 m ²	Płytki ceramiczne
2	Korytarz 1	6.94 m ²	Płytki ceramiczne
3	Szatnia męska	13.15 m ²	Płytki ceramiczne
4	Łazienka męska	12.97 m ²	Płytki ceramiczne
5	Magazyn sprzętu sportowego wraz z aneksem schowka porządkowego	9.47 m ²	Płytki ceramiczne
6	Korytarz 2	8.91 m ²	Płytki ceramiczne
7	Szatnia damska	18.11 m ²	Płytki ceramiczne
8	Łazienka damska	10.80 m ²	Płytki ceramiczne
9	Łazienka dla nauczycieli	8.78 m ²	Płytki ceramiczne
Razem		5.59 m ²	Płytki ceramiczne

OZNACZENIA:

- kanalizacja wewnętrzna

UWAGI:
Średnice, materiały i spadki, pojedynczych podejść dla przyborów sanitarnych dla instalacji kanalizacyjnej:
Umywalki - PP-HT Ø 50 mm, i=2%
Zlewozmywaki - PP-HT Ø 75 mm, i=2%
Ustępy - PP-HT Ø 110 mm, i=2%
Wpusty podłogowe - PP-HT Ø 110 mm, i=2%
Brodzik - PP-HT Ø 50 mm, i=2%
PRZY PRZEJŚCIU PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE NALEŻY OSADZĄĆ W RURACH OSŁONOWYCH Z PVC-U O WYMIAR WIEKSZYCH ALE NIE MNIEJSZYCH NIŻ 160 mm

UWAGI:

- WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH, RÓŻNICE W RYSUNKACH I POMIARACH ORAZ WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI I ZMIANY PROJEKTU MUSZĄ BYĆ WYJAŚNIONE Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC
- WSZYSTKIE ZMIANY MATERIAŁÓW I ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH W NINIEJSZYM OPRACOWANIU NALEŻY KAŻDORAZOWO KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM

BIURO PROJEKTOWE m3KACZMAREK UL. A. MICKIEWICZA 41 63-840 KROBIA www.m3kaczmarek.pl biuro@m3kaczmarek.pl tel. 607 850 703, 607 850 732		
OBIEKT	BUDYNEK SALI SPORTOWEJ	
INWESTOR:	Powiat Wołowski	
ADRES:	56-100 Wołów, pl. Piastowski 2	
ADRES INWESTYCJI:	ul. Kościuszki 27, 56-100 Wołów nr dz. 5/88	
PRZEDMIOT RYSUNKU:	RZUT PIWNICY - INSTALACJA KANALIZACYJNA	
SKALA: 1:50	DATA: 04.2014	NR RYS.4
PROJEKTANT:	Jerzy Kosela 526/83/Lo	
ASYSTENT:	inż. Piotr Wierzbicki	