


ZJAZD NA INDYWIDUALNY
NA POSESJE - STRONA BEZ CIAGU PIESZOROWEROWEGO

LEGENDA

- NAWIERZCHNIA ULICY PIŁSUDSKIEGO W WIŃSKU
- NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ SZAREJ
- NAWIERZCHNIA ZJAZDU Z KOSTKI BETONOWEJ CZERWONEJ

PRZĘKRÓJ – ZJAZD



Krawężnik betonowy 22,5x25x75-100cm	Kostka betonowa gr. 8 cm
Podsyпка piask- cement. 1:2 o gr.3-5 cm	Podsyпка piaskowo cementowa 1:2 gr. 2-3 cm
ława z betonu C12/15	Podbudowa z kruszywa łamanego gr.18 cm
Warstwa stabilizacji Rm>2.5MPa gr.20 cm	zagęszczonego mechanicznie 0/31,5
	Warstwa odsączająca gr.10 cm piasek gruby Gr8
	Warstwa stabilizacji Rm>2.5MPa gr.15 cm

UWAGA
Zjazd do granicy działki drogi powiatowej
Zaleca się wykorzystanie jako oporu od strony posesji istniejących konstrukcji zjazdu. Zjazd należy indywidulnie dostosować do istniejących konstrukcji utwardzonych.

Inwestor	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH w WOŁOWIE		
Jednostka projektowa	56 - 100 W O Ł Ó W ul. Kściuszki nr 27 Zakład Budowlano-Projektowy "MARBUD" 53-534 Wrocław, ul. T. Zielińskiego 26/17		
Nazwa i adres	REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ NR 1099 D odcinek WIŃSKO ul.M.J. Piłsudskiego		
Tytuł rysunku	PRZĘKRÓJ POPRZECZNY WIDOK ZJAZD WIDOK ZJAZD		
Projektant	mgr inż. Marek Jakób	Nr uprawnień bud. 17/96/LW	Podpis
Skala	1:20	Data Wrzesień 2015	Nr rysunku D-1
			Stadium PW