


PRZĘKRÓJ KONSTRUKCYJNY – UL. GARWOLSKA
(widok zgodnie z pikietażem projektowym)
Skala 1:25




Warstwa ścieralna z AC 11 S – grubość warstwy 4cm
Warstwa wiążąca z AC 16 W – grubość warstwy 5cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z AC 22 P – grubość warstwy 7cm
Podbudowa zasadnicza dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 (C90/3) gr.20 cm zgodnie z PN-S-06102 – E2>=160MPa
Pasek stabilizowany cementem gr. 18cm o Rm=2,5m zgodnie z PN-S-96012:1997
Podłoże gruntowe.

Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm
Podsyпка cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 (C90/3) gr.15 cm (PN-S-06102)
Warstwa profilująca z kruszywa naturalnego gr. 25 cm (k>8 m/dobę), CBR>20%
Podłoże gruntowe.

Warstwa ścieralna z AC 11 S – grubość warstwy 4cm
Warstwa wiążąca z AC 16 W – grubość warstwy 5cm
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 (C90/3) gr.20 cm zgodnie z PN-S-06102
Pasek stabilizowany cementem gr. 18cm o Rm=2,5m zgodnie z PN-S-96012:1997
Podłoże gruntowe G3.

PRZĘKRÓJ KONSTRUKCYJNY – UL. GARWOLSKA
(widok zgodnie z pikietażem projektowym)
Skala 1:25



Warstwa ścieralna z AC 11 S – grubość warstwy 4cm
Warstwa wiążąca z AC 16 W – grubość warstwy 5cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z AC 22 P – grubość warstwy 7cm
Podbudowa zasadnicza dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 (C90/3) gr.20 cm zgodnie z PN-S-06102 – E2>=160MPa
Pasek stabilizowany cementem gr. 18cm o Rm=2,5m zgodnie z PN-S-96012:1997
Podłoże gruntowe G3.

Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm
Podsyпка cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr.20 cm (PN-S-06102)
Pasek stabilizowany cementem gr. 15cm o Rm=2,5m zgodnie z PN-S-96012:1997
Podłoże gruntowe.

Inwestor:				
GMINA WOŁÓW ul. Rynek 34 56-100 Wołów				
Jednostka projektowa:				
IRDRO Stanisław Szymczuk ul. Kwiska 5/7; 54-210 Wrocław; tel./fax 071 351 73 18				
Projektował	mgr inż. Stanisław Szymczuk	nr upr. 131/DOŚ/03	Stadium PB	Data 09.2015
Sprawdził	mgr inż. Jarosław Białik	nr upr. 2/02/DUW	Branża drogi	Skala 1:25
Zadanie:Przebudowa dróg gminnych - ul.Objazdowej i Garwolskiej w miejscowości Wołów.			Nr archiw.	Nr rys./Arkusz
Obiekt: PRZĘKROJE KONSTRUKCYJNE ULICA GARWOLSKA			Nr umowy:	2