
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 338 w miejscowości Lubiąż
ADRES INWESTYCJI: 578, 343, 47/1, 47/2 obręb 0037-Lubiąż
jedm. ewid. 022203_5 Wołów- obszar wiejski
INWESTOR: Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie
ADRES INWESTORA: ul. Kościuszki 27, 56-100 Wołów
BRANŻA: Drogowa + organizacja ruchu

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA :

WYKONAWCA:

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr specyfikacji technicznej	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach. Obsługa geodezyjna zadania.	km	0,8		
2 d.1	D-01.01.01	Obsługa budowy - opracowanie operatu powykonawczego wraz z inwentaryzacją powykonawczą.	komplet	1		
		Razem dział: Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
2		Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze				
3 d.2	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej wraz z załadunkiem, wywozem i utylizacją.	m2	6455,00		
4 d.2	D-01.02.01	Rozbiórka obrzeża betonowego 8x30 cm wraz z ławą betonową. Wraz z załadunkiem, wywozem i utylizacją.	m2	15,00		
5 d.2	D-01.02.01	Rozbiórka krawężnika betonowego 20x30 cm wraz z ławą betonową. Wraz z załadunkiem, wywozem i utylizacją.	m2	334,00		
6 d.2	D-01.02.01	Rozbiórka krawężnika / opornika kamiennego wraz z ławą betonową. Materiał kamienny pozostawić do ponownego wbudowania. Wraz z załadunkiem, wywozem i utylizacją ławy betonowej.	m2	212,00		
7 d.2	D-01.02.01	Rozebranie nawierzchni z płytki betonowej 35x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Materiał nadający się do ponownego wbudowania należy wyczyścić, posegregować i pozostawić do ponownego wbudowania. Materiał nie nadający się do ponownego wbudowania należy załadować, wywieźć i zutylizować.	m2	515,00		
8 d.2	D-01.02.01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Materiał nadający się do ponownego wbudowania należy wyczyścić, posegregować i pozostawić do ponownego wbudowania. Materiał nie nadający się do ponownego wbudowania należy załadować, wywieźć i zutylizować.	m2	88,00		
9 d.2	D-01.02.01	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej drobnej na podsypce cementowo-piaskowej. Materiał kamienny wyczyścić, posegregować i pozostawić do ponownego wbudowania. Materiał z podsypki należy załadować, wywieźć i zutylizować.	m2	835,00		
		Razem dział: Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze				
3		Krawężniki i obrzeża				
10 d.3	D-08.01.01	Ława betonowa C12/15 z oporem o grubości min. 15cm pod krawężniki. 0,08m3/mb	m3	43,68		
11 d.3	D-08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x23 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	89,00		
12 d.3	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - Krawężniki o świetle 12 cm	m	245,00		
13 d.3	D-08.01.01	Krawężniki kamienne wystające istniejące z rozbiórki na podsypce cementowo-piaskowej	m	141,00		
14 d.3	D-08.01.01	Krawężniki kamienne obniżone istniejące z rozbiórki na podsypce cementowo-piaskowej	m	71,00		
15 d.3	D-08.03.01	Ława betonowa C12/15 z oporem o grubości min. 10cm pod obrzeża	m3	0,53		

16 d.3	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	15,00		
		Razem dział: Krawężniki i obrzeża				
4		Chodnik i wjazdy				
17 d.4	D-04.04.02	Uzupełnienie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o średniej grubości po zagęszczeniu 5 cm	m2	1438,00		
18 d.4	D-05.03.23	Chodniki i wjazdy z kostki betonowej z rozbiórki grubości 8 cm na podsypce z miału kamiennego 0/5 gr. 3 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	78,00		
19 d.4	D-05.03.23	Chodniki i wjazdy z kostki betonowej nowej grubości 8 cm na podsypce z miału kamiennego 0/5 gr. 3 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	10,00		
20 d.4	D-05.03.23	Chodniki z płytek betonowych 35x35cm z rozbiórki na podsypce z miału kamiennego 0/5 gr. 3 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	23,00		
21 d.4	D-05.03.23	Chodniki z płytek betonowych 35x35cm nowych na podsypce z miału kamiennego 0/5 gr. 3 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	492,00		
22 d.4	D-05.03.23	Chodniki i wjazdy z kostki kamiennej z rozbiórki na podsypce z miału kamiennego 0/5 gr. 3 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	835,00		
		Razem dział: Chodnik i wjazdy				
5		Regulacja wysokościowa studzienek				
23 d.5	D-03.02.07	Regulacja wysokościowa istniejących wpustów deszczowych	szt.	15,00		
24 d.5	D-03.02.07	Regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych	szt.	10,00		
25 d.5	D-03.02.07	Regulacja wysokościowa włączów studni teletechnicznych	szt.	5,00		
26 d.5	D-03.02.07	Regulacja wysokościowa istniejących włączów studni kanalizacji sanitarnej	szt.	23,00		
27 d.5	D-03.02.07	Wymiana pokrywy/włazu studni kanalizacji	szt.	1,00		
		Razem dział: Regulacja wysokościowa studzienek				
6		Nawierzchnia bitumiczna - remont				
28 d.6	D-04.03.01	Oczyszczenie podbudowy bitumicznej i skropienie emulsją asfaltową szybkozspadową w ilości zgodnej ze specyfikacją	m2	6455,00		
29 d.6	D-05.03.05b	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC116W Objętość 258 m3	t	645,00		
30 d.6	D-04.03.01	Oczyszczenie warstwy wyrównawczej i skropienie emulsją asfaltową szybkozspadową w ilości zgodnej ze specyfikacją	m2	6455,00		
31 d.6	D-05.03.13a	Warstwa ścieralna z SMA11 PMB 45/80-55, gr.4 cm	m2	6455,00		
		Razem dział: Nawierzchnia bitumiczna - nakładka				
7		Roboty wykończeniowe				
32 d.7	D-06.02.01	Ścieki podchodnikowe pod chodnikiem	m	6,00		
33 d.7	D-09.01.01	Ścinka poboczy/humusu od strony chodnika	m2	255,00		
34 d.7	D-09.01.01	Wykonanie trawników	m2	255,00		
		Razem dział: Roboty wykończeniowe				
8		Organizacja ruchu docelowego				
35 d.8	D-07.01.01	Oznakowanie poziome grubowarstwowe malowane mechanicznie - LINIE P-4; P-1e; P-7a; P-6; P-14; P-10; P-13;	m2	257,00		
36 d.8	D-07.01.01	Oznakowanie poziome grubowarstwowe malowane mechanicznie PIKTOGRAM znaku A-17	szt.	6,00		

37 d.8	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych fi 70 - słupki zwykłe	szt.	1,00		
38 d.8	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe D-1=1szt;	szt.	1,00		
39 d.8	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe – tabliczki T 1szt;	szt.	1,00		
40 d.8	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów	szt.	1,00		
41 d.8	D-07.02.01	Rozebranie słupków do znaków - słupki do przestawienia	szt.	1,00		
42 d.8	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych - słupki z rozbiórki	szt.	2,00		
43 d.8	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki i tablice z rozbiórki	szt.	2,00		
44 d.8	D-07.02.01	Konstrukcja wsporcza wraz ze znakami zmiennej treści wraz z fundamentem i montażem zgodnie z SST i dokumentacją projektową	szt.	1,00		
		Razem dział: Organizacja ruchu docelowego				

Razem wartość kosztorysowa robót (bez podatku VAT):
Razem wartość kosztorysowa robót (z podatkiem VAT):
