

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
45432120-1 Instalowanie nawierzchni podłogowych

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana wykładzin PVC na korytarzu III piętra i w pomieszczeniu nr 26.
ADRES INWESTYCJI : pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów
INWESTOR : Starostwo Powiatowe
ADRES INWESTORA : 56-100 Wołów , ul:Pl.Piastowski 2
WYKONAWCA ROBÓT : z wyboru ofert

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz Pasternak (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 21.03.2018

WYDZIAŁ INWESTYCJI
i ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH
Mariusz Pasternak
Mariusz Pasternak
Specjalista

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.03.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		KORZYTARZE III piętro przy urzędzie pracy			
1	KNR-W 2-d.1 02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m ²		
		69.5	m ²	69.500	
				RAZEM	69.500
2	KNR-W 2-d.1 02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²		
		69.5	m ²	69.500	
				RAZEM	69.500
3	KNR-W 2-d.1 02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		69.5	m ²	69.500	
				RAZEM	69.500
2		Pomieszczenie nr 26			
4	KNR-W 2-d.2 02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m ²		
		41.096	m ²	41.096	
				RAZEM	41.096
5	KNR-W 2-d.2 02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m ²		
		41.096	m ²	41.096	
				RAZEM	41.096
6	KNR-W 2-d.2 02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²		
		$(7.1+5.06)/2*3.55+2*2+(2.73+3.55)/2*4.94$	m ²	41.096	
				RAZEM	41.096
7	KNR-W 2-d.2 02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		41	m ²	41.000	
				RAZEM	41.000