

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:  
**„Przebudowa drogi powiatowej nr 1353D Godzięcin – granica Powiatu”**

## 1. Przedmiot zamówienia i termin realizacji

Zamówienie obejmuje opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego na przebudowę drogi powiatowej nr 1353D na odcinku zgodnie z załącznikiem mapowym stanowiącym załącznik do OPZ.

### 1.1 Lokalizacja

**odcinek I.** Od granicy Powiatu do pierwszych zabudowań Godzięcina (poszerzenie jezdni do 6,0 m oraz wykonanie ścieżki rowerowej 2,0m na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1282D do Mikorzyc do pierwszych zabudowań Godzięcina. Zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym)

Km od 3+700 (granica powiatu) do km 6+100

**Termin wykonania odcinka I – 24 sierpnia 2018 roku**

**odcinek II.** Przez wieś wraz z zarurowaniem rowu i budową chodnika (poszerzenie jezdni do 6,0 m; wykonanie zarurowania rowu i wykonanie ścieżki rowerowej o szerokości 2,0m) Km od 6+100 do km 7+400

**Termin wykonania odcinka II – 15 grudnia 2018 r**

## 2. Stan istniejący

Od km 3+700 (granica powiatu) do km 6+100 (początek miejscowości) droga posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 5,5 m, pobocza gruntowe o zmiennej szerokości: strona prawa 2,0-2,5 m, strona lewa 1,0 –1,5 m. Obustronne rowy (wypłycone) wymagające odmulenia. Istniejący przepust rurowy do przebudowy.

Od km 6+100 do km 7+400 (teren zabudowany m. Godzięcin) – nawierzchnia bitumiczna o szerokości 5,5 m, prawostronny chodnik z kostki betonowej o średniej szerokości 0,9 – 1,30 m ograniczony krawężnikiem kamiennym. Lewostronne pobocze gruntowe o szerokości 1,0 m. Lewostronny rów (zamulony), istniejące przepusty do przebudowy.

## 3. Zakres opracowania

W zakresie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy drogi należy uwzględnić ( JEŚLI JEST WYMAGANE):

- uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
- uzyskanie aktualnej mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500,
- uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego dla zarurowania rowu wraz z opracowaniem operatu wodnoprawnego zawierającego elementy wyszczególnione w Ustawie z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.),
- PB + PW
- opracowanie projektu organizacji ruchu zastępczego na czas przebudowy mostu,
- opracowanie projektu organizacji ruchu docelowego,
- sporządzenie operatu terenowo – prawnego, w tym uzyskanie:

- mapy ewidencji gruntów,
- wypisów z rejestru gruntów,
- zgody właścicieli działek na czasowe/trwałe zajęcie terenu,
- uzyskanie wszystkich uzgodnień, decyzji i opinii, niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na budowę,
- opracowanie przedmiarów i kosztorysów,
- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

#### 4. Uwagi dla projektanta

1. Projekt należy opracować w sposób zgodny z ustaleniami określonymi w:
  - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
  - wymaganiami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. nr 207 z dnia 28.07.2005 roku, poz. 1364 z późniejszymi zmianami),
  - przepisami techniczno – budowlanymi i obowiązującymi Polskimi Normami,
2. W opisach technicznych Projektant wskaże przykładowe materiały. Wszystkie zaproponowane w dokumentacjach materiały muszą posiadać aktualne aprobaty techniczne IBDiM,
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo systematycznego wglądu do prac projektowych w czasie ich wykonywania,
4. Oferent zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej w terenie oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy,
6. Dokumentację projektową należy wykonać:
  - PB – 4 egzemplarzy,
  - PBW – 4 egzemplarzy,
  - specyfikacje techniczne – 4 egzemplarzy,
  - przedmiar robót – 4 egzemplarzy,
  - operat wodnoprawny – 3 egzemplarze, (jeśli wymagany)
  - raport oddziaływania na środowisko – 3 egzemplarze, (jeśli wymagany)
  - projekty organizacji ruchu: tymczasowego i docelowego – 5 egzemplarzy,
  - kosztorys inwestorski – 2 egzemplarze,
7. Ponadto Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na nośnikach CD:
  - Mapy sytuacyjno – wysokościowe,
  - Kosztorysy inwestorskie
  - Przedmiary robót,
  - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
  - Komplet dokumentacji projektowej (w formacie pdf.) .

Wołów, dnia 17 kwietnia 2018 roku.