

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa budynku szpitala PCM w ramach zadania inwestycyjnego "Rewitalizacja PCM w Wołowie" -
przebudowa i zmiana lokalizacji drogi pożarowej.
ADRES INWESTYCJI : Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów
INWESTOR : POWIAT WOŁOWSKI
ADRES INWESTORA : pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów
WYKONAWCA ROBÓT : wyłoniony w przetargu
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>>
Mariusz Pasternak (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 21.05.2018

WYDZIAŁ INWESTYCJI
I ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH
Mariusz Pasternak
Specjalista

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.05.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45111300-1	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG			
1	KNNR 6 0805-08	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej. (45+27+15)*0.7	m ² m ²	60.90	
				RAZEM	60.90
2	wycena indywidualna	Wykucie z podłoża słupków stalowych. 18	m m	18.00	
				RAZEM	18.00
3	KNNR 6 0802-06	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie Krotność = 1.25 3.5*15+3*3*1.5	m ² m ²	66.00	
				RAZEM	66.00
4	KNR 2-01 0129-09	Rozbieranie nawierzchni dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 szt. do 3 m ² . (27+24+26+20)/3*3.2+10*3.5	m ² m ²	138.47	
				RAZEM	138.47
5	KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej 121	m m	121.00	
				RAZEM	121.00
6	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki/oporniki i ściek. 0.1*30	m ³ m ³	3.00	
				RAZEM	3.00
7	KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej. 35+22+22.5+18	m m	97.50	
				RAZEM	97.50
8	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (121*0.3*0.08)+138.47*0.2+11.5*3.2*0.2+61*0.05*1	m ³ m ³	41.01	
				RAZEM	41.01
2		ŚCIEŻKI PARKOWE			
9	wycena indywidualna	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych w terenie równinnym. 0.188	km km	0.19	
				RAZEM	0.19
10	KNR 2-01 0103-02	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) 3	szt. szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
11	KNR 2-21 0607-02 analogia	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - demontaż 4	kpl. kpl.	4.00	
				RAZEM	4.00
12	KNR 2-01 0103-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
13	KNR 2-31 0202-05 0202-06 analogia	Nawierzchnia grys granitowy - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm (45+27+15)*1	m ² m ²	87.00	
				RAZEM	87.00
3		WYMIANA NAWIERZCHNI DRÓG			
14	KNR 2-01 0202-02 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km 188*0.2	m ³ m ³	37.60	
				RAZEM	37.60
15	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 188	m ² m ²	188.00	
				RAZEM	188.00
16	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 188	m ² m ²	188.00	
				RAZEM	188.00
17	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 188	m ² m ²	188.00	
				RAZEM	188.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-31 0402-03	Ława z oporem pod krawężniki, wyk. z betonu C-12/15. 0,07 m ³ /m. (0.1*0.2+0.15*0.3)*121	m ³ m ³	RAZEM 7.87	188.00 7.87
19	KNR 2-31 0407-05 0407-06	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na łukach o promieniu do 10 m 121	m m	RAZEM 121.00	121.00
20	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia zgrysu granitowego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 5 cm 188	m ² m ²	RAZEM 188.00	188.00
				RAZEM	188.00

WYDZIAŁ INWESTYCJI
I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Mariusz Pasternak
Specjalista

