

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ogrodzenie Zespołu Szkół Zawodowych
ADRES INWESTYCJI : ul. 1 Maja 1 A, 56-120 Brzeg Dolny
INWESTOR : Zespół Szkół Zawodowych w Brzeg Dolny
ADRES INWESTORA : 56-120 Brzeg Dolny, ul. 1 Maja 1A
WYKONAWCA ROBÓT : z wyboru ofert

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz Pasternak (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 22.06.2018

WYDZIAŁ INWESTYCJI
I ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH
Mariusz Pasternak
Specjalista

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.06.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	wycena indywidualna	Roboty pomiarowe przy wykonaniu ogrodzenia i wykonanie dokumentacji powykonawczej (geodeta). Krotność = 2 0.250	km km	0.250	
				RAZEM	0.250
2	KNR 4-04 0101-01 z.o.3.1. analogia	Rozebranie fundamentów ogrodzenia (250.4- 42)*0.6*0.1	m ³ m ³	12.504	
				RAZEM	12.504
3	KNR 2-25 0307-04 wycena indywidualna	Ogrodzenia z siatki na słupkach żelbetowych prefabrykowanych osadzonych w gruncie - rozebranie 208*1.7	m ² m ²	353.600	
				RAZEM	353.600
4	KNR 2-23 0402-03	Furtka o wym. 100x200 cm w środku przęsa ogrodzenia (z profili stalowych wg. dokumentacji). 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-23 0403-06	Ogrodzenia panelowe z profilu stalowego ocynkowanego wysokości 1,57 m . 18.6+17.1+25.3+7.6+85.2+41.5+13.1	m m	208.400	
				RAZEM	208.400
6	KNR 2-01 0311-01	Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat. gruntu I-II) (41.5+86.2+18.8+17.1+25.3+8)*0.25*0.5	m ³ m ³	24.613	
				RAZEM	24.613
7	KNR 2-01 0506-07	Plantowanie skarp - kat. gruntu I-III 245	m ² m ²	245.000	
				RAZEM	245.000
8	KNR 4-01 0108-19 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość 5 km 250.4*0.6*0.06+2*0.15*0.15*100	m ³ m ³	13.514	
				RAZEM	13.514
9	KNR 4-01 1214-02	Ręczne zeszkobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m ² 71.40	m ² m ²	71.400	
				RAZEM	71.400
10	KNR 4-01 1212-11	Dwukrotne malowanie farbą olejną siatek ciągnionych i plecionych z ramkami stalowymi 42*1.7	m ² m ²	71.400	
				RAZEM	71.400