

**PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie parkingu przy Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie.  
ADRES INWESTYCJI : ul. Inwalidów Wojennych 10  
INWESTOR : Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie  
ADRES INWESTORA : ul. Inwalidów Wojennych 10  
WYKONAWCA ROBÓT : z wyboru ofert

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz Pasternak (budowlana)  
DATA OPRACOWANIA : 22.06.2018

WYDZIAŁ INWESTYCJI  
I ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH  
*Mariusz Pasternak*  
Mariusz Pasternak  
Specjalista

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
22.06.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	wycena indywidualna	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych i wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonalawczej. Krotność = 1.5 0.6	ha ha	0.600	0.600
				RAZEM	0.600
2	KNR 4-04 0301-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm 12.3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	12.300	12.300
				RAZEM	12.300
3	KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej 14.25+18	m m	32.250	32.250
				RAZEM	32.250
4	KNR 2-31 0807-03 analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 6.4*12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	76.800	76.800
				RAZEM	76.800
5	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm 20*23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	460.000	460.000
				RAZEM	460.000
6	KNR 2-01 0211-04 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m <sup>3</sup> w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 5 km 20*23.5*0.25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	117.500	117.500
				RAZEM	117.500
7	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (14.25+18)*5+6.5*(7+9)/2+18*(6.48+3.05)+5*(12+17)+13.5*4.5+2*5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	600.540	600.540
				RAZEM	600.540
8	KNR 2-31 0104-05 0104-06	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 470	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	470.000	470.000
				RAZEM	470.000
9	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 470-4.5*5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	447.500	447.500
				RAZEM	447.500
10	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 447-36.46	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	410.540	410.540
				RAZEM	410.540
11	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (14.25+20)*0.07	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.398	2.398
				RAZEM	2.398
12	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 16.46+20	m m	36.460	36.460
				RAZEM	36.460
13	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 4.5*15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	67.500	67.500
				RAZEM	67.500
14	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.000	15.000
				RAZEM	15.000
15	KNR 2-31 23105-03	Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, prostokątnej 20x10 cm z pasami o odmiennym kolorze na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 7 cm 18*5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	90.000	90.000
				RAZEM	90.000