

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Rewitalizacja budynku PCM w Wołowie - Modernizacja oświetlenia zewnętrznego
ADRES INWESTYCJI : Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów
INWESTOR : POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O.
ADRES INWESTORA : 56-100 WOŁÓW; UL. INWALIDÓW WOJENNYCH 26
WYKONAWCA ROBÓT : z wyboru ofert
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz Pasternak (budowlana)

DATA OPRACOWANIA : 08.08.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.08.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ELEKTRYCZNE			
1	kalk. własna	Demontaż słupów oświetleniowych .	szt.		
		10	szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
2	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) 270*0.2*0.4	m ³ m ³		
				21.60	
				RAZEM	21.60
3	KNR 5-08 0216-01 analogia	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łącznie przekrój żył 3 x 2,5 mm ²) układane w kanałach otwartych luzem na dnie	m		
		59	m	59.00	
				RAZEM	59.00
4	KNR 5-08 0216-01 analogia	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej 5 x 2,5 mm ² układane w kanałach otwartych luzem na dnie	m		
		23+25+38	m	86.00	
				RAZEM	86.00
5	KNR 5-08 0216-01 analogia	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej 5 x 6 mm ² układane w kanałach otwartych luzem na dnie	m		
		23+25+19+13+25	m	105.00	
				RAZEM	105.00
6	KNR 5-10 1011-01 analogia	Montaż oświetlenia zewnętrznego linii niskiego napięcia z lampą najazdową LED 4 W.	kpl.		
		16	kpl.	16.00	
				RAZEM	16.00
7	KNR 5-10 1101-02	Montaż latarni parkowych z wykonaniem fundamentu prefabrykowanego	szt.		
		8	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
8	KNR 2-01 0320-0101	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m 270*0.2*0.4	m ³ m ³		
				21.60	
				RAZEM	21.60
9	KNR-W 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.		
		2	pomiar.	2.00	
				RAZEM	2.00
10	KNR 5-10 1005-02	Montaż opraw LED 4 W - podświetlenie drzew.	szt.		
		5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
11	KNR 5-10 1005-02	Montaż na wysięgniku opraw LED 30 W - wiata dla karetek.	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00