

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności powiecie wołowskim.
ADRES INWESTYCJI : Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów
INWESTOR : Powiat Wołowski
ADRES INWESTORA : Pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów
WYKONAWCA ROBÓT : z wyboru ofert

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz Pasternak (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 27.06.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.06.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Nawierzchnia trawiasta			
1 d.1	KNR 2-23 0204-01 0204-02	Ręczne rozścielenie mieszanki z torfu, nawozów mineralnych i wapna rolniczego grubości 7 cm w terenie płaskim 4.75*25.2/10000	ha ha	 0.012	
				RAZEM	0.012
2 d.1	KNR 2-23 0207-01	Wysiew nawozów mineralnych granulowanych ręcznie 25.2*4.75/10000	ha ha	 0.012	
				RAZEM	0.012
3 d.1	KNR 2-23 0208-02	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy wegetacyjnej walcem gładkim 4.75*25.2/10000	ha ha	 0.012	
				RAZEM	0.012
4 d.1	KNR 2-23 0209-01	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie grabiami 4.75*25.2	m ² m ²	 119.700	
				RAZEM	119.700
2		Nawierzchnia z kostki			
5 d.2	KNNR 6 0404-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (3.5+12)*2	m m	 31.000	
				RAZEM	31.000
6 d.2	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 3.5*12	m ² m ²	 42.000	
				RAZEM	42.000
7 d.2	KNR 2-31 0105-07 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 4 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 3.5*12	m ² m ²	 42.000	
				RAZEM	42.000
8 d.2	KNNR 6 0502-01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 3.5*12	m ² m ²	 42.000	
				RAZEM	42.000
3		Montaż urządzeń			
9 d.3	KNR 2-01 0310-01 z.sz. 2.5.14 9909	Ręczne wykopy pod fundamenty. 3.432	m ³ m ³	 3.432	
				RAZEM	3.432
10 d.3	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu 0.8*0.8*0.8*6+0.20*0.3*2*3	m ³ m ³	 3.432	
				RAZEM	3.432
11 d.3	KNR 2-21 0607-01 analogia	Ławki parkowe 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
12 d.3	KNR 2-23 0306-01 analogia	Montaż kosza metalowego na śmieci 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
13 d.3	KNR 2-23 0306-01	Montaż stojaka na rowery. 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
14 d.3	wycena indywidualna	Dostawa i ustawienie w gotowych otworach urządzeń sportowych: ORBITEK, ROWEREK, WIOŚLARZ, WAHADŁO - PENDULUM, WYCISKANIE SIEDZĄC, PRASA NOŻNA 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
15 d.3	wycena indywidualna	Montaż i dostawa STÓŁ PIKNIK - SZACHY, KÓŁKO KRZYŻK, TABLICA, STÓŁ DO PINGPONGA. 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000