

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja budynku przychodni w Brzegu Dolnym
ADRES INWESTYCJI : 56-120 Brzeg Dolny
INWESTOR : Powiat Wołowski
ADRES INWESTORA : pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów
WYKONAWCA ROBÓT : z wyboru ofert
BRANŻA : sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz Pasternak (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 06.08.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.08.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Woda zimna			
1	KNR-W 2-15 d.1 0106-07 analogia	Rurociągi stalowe podwójnie ocynkowane o śr.nominalnej 65 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
2	KNR 0-13 d.1 0128-01 analogia	Rurociągi RAUTITAN flex o śr. 16 mm	m		
		33.5	m	33.500	
				RAZEM	33.500
3	KNR 0-13 d.1 0128-01 analogia	Rurociągi RAUTITAN flex o śr. 20 mm	m		
		16.4	m	16.400	
				RAZEM	16.400
4	KNR 0-13 d.1 0128-02	Rurociągi RAUTITAN flex o śr. 25 mm	m		
		107.3	m	107.300	
				RAZEM	107.300
5	KNR 0-13 d.1 0128-03	Rurociągi RAUTITAN flex o śr. 32 mm	m		
		76.6	m	76.600	
				RAZEM	76.600
6	KNR 0-13 d.1 0128-04	Rurociągi RAUTITAN flex o śr. 40 mm	m		
		58.1	m	58.100	
				RAZEM	58.100
7	KNR 0-13 d.1 0128-05	Rurociągi RAUTITAN flex o śr. 50 mm	m		
		34.5	m	34.500	
				RAZEM	34.500
8	KNR 0-13 d.1 0128-06	Rurociągi RAUTITAN flex o śr. 63 mm	m		
		64.5	m	64.500	
				RAZEM	64.500
9	KNR-W 2-15 d.1 0130-07	Zawór odcinający kulowy DN65	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNR-W 2-15 d.1 0141-01	Wodomierze śrubowe o śr. nominalnej 50 mm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 2-15 d.1 0130-07 analogia	Filtr siatkowy DN65	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 2-15 d.1 0130-07 analogia	Zawór antyskażeniowy typu EA DN65	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 2-15 d.1 0130-07 analogia	Zawór pierwszeństwa DN65	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 2-15 d.1 0130-03	Zawór odcinający kulowy DN25	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR-W 2-15 d.1 0130-04	Zawór odcinający kulowy DN32	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
16	KNR-W 2-15 d.1 0130-05	Zawór odcinający kulowy DN40	szt.		
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
17	KNR-W 2-15 d.1 0135-02	Zawory czepalne o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR-W 2-15 d.1 0115-06	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 50 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
19	KNR-W 2-15 d.1 0116-01 analogia	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 16 mm 52	szt. szt.	 52.000	 52.000
				RAZEM	52.000
20	KNR-W 2-15 d.1 0116-08 analogia	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 16 mm 79	szt. szt.	 79.000	 79.000
				RAZEM	79.000
21	KNR-W 2-15 d.1 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
22	KNR-W 2-15 d.1 0116-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm 36	szt. szt.	 36.000	 36.000
				RAZEM	36.000
23	KNR-W 2-15 d.1 0126-04	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) 33.5	m m	 33.500	 33.500
				RAZEM	33.500
24	KNR-W 2-15 d.1 0127-03	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) 16.4+107.3+76.6+58.1+34.5+64.5	m m	 357.400	 357.400
				RAZEM	357.400
25	KNR-W 2-15 d.1 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych 357.4+33.5	m m	 390.900	 390.900
				RAZEM	390.900
26	d.1 analiza indywidualna	Uszczelnienie przejść przez przegrody p-poż. rurociągiem RAUTITAN flex DN25 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
27	d.1 analiza indywidualna	Uszczelnienie przejść przez przegrody p-poż. rurociągiem RAUTITAN flex DN32 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
28	d.1 wycena indywidualna	Uszczelnienie przejść przez przegrody p-poż. rurociągiem RAUTITAN flex DN40 5	szt. szt.	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
29	d.1 wycena indywidualna	Montaż tablic informacyjnych w gruncie, na fundamencie, słupki z rur stalowych o śr. 70 mm. 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
30	d.1 wycena indywidualna	Wykonanie tablic informacyjnych o wymiarach wysokość 1,35 x szerokość 1,0 m. Materiał plexi nadruk folia odporna warunki atmosferyczne. 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
31	d.1 wycena indywidualna	Sufity podwieszane jednowarstwowe na ruszcie metalowym montaż i demontaż paneli wypełniających. 45	m ² m ²	 45.000	 45.000
				RAZEM	45.000