

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111300-1 Roboty rozbiórkowe

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka betonowej nawierzchni drogowej wraz z dostawą humusu do uzupełnienia w miejscu demontażu.
ADRES INWESTYCJI : Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów
INWESTOR : Powiat Wołowski
ADRES INWESTORA : pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów
WYKONAWCA ROBÓT : z wyboru ofert
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz Pasternak (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 11.09.2018

WYDZIAŁ INWESTYCJI
i ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Mariusz Pasternak
Specjalista

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.09.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45100000-8	ROBOTY DROGOWE			
1.1	45111300-1	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG			
1	KNNR 6 0802-06	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie 6.5*7.65	m ² m ²	 49.73	
				RAZEM	49.73
2	KNR 2-31 0809-01 analogia	Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych (prefabrykowanych 1,5 x 3 m) 30	m m	 30.00	
				RAZEM	30.00
3	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej. 27*2	m m	 54.00	
				RAZEM	54.00
4	KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej. 35+22+22.5+18	m m	 97.50	
				RAZEM	97.50
5	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km 49.73*0.18+(97+54)*0.2*0.08	m ³ m ³	 11.37	
				RAZEM	11.37