

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa budynku -oddymianie klatek schodowychZespołu Szkół Zawodowych - etap II
ADRES INWESTYCJI : 56-120 Brzeg Dolny, ul. 1 Maja1a, (działka nr 61- AM 1obręb m. Brzeg Dolny
INWESTOR : Zespół Szkół Zawodowych w Brzeg Dolny
ADRES INWESTORA : 56-120 Brzeg Dolny, ul. 1 Maja 1a
WYKONAWCA ROBÓT : wyłoniony w przetargu

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz Pasternak (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 20.04.2017

WYDZIAŁ INWESTYCJI
I ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH

Mariusz Pasternak
Specjalista

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.04.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe 45111000-8			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-05	1*2.05*2+1.55*2.1	m ²	7.355	
				RAZEM	7.355
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - okienko.	szt.		
d.1	0354-04	1	szt.	1.000	
	analogia			RAZEM	1.000
3	KNR 4-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0105-04	2.84*3.1-1*2.05	m ²	6.754	
				RAZEM	6.754
2		Roboty porządkowe 45111000-8			
4	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 5 km	m ³		
d.2	1105-01	6.75*0.15	m ³	1.013	
	1105-02			RAZEM	1.013
3		Zabudowy z płyt g-k p.poż 45450000-6			
5	analogia	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych GKFI gr 12,5 mm na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-01; wydzielenie REI 60.	m ²		
d.3		2.86*3.1-1*2.05+0.9*1.26*2	m ²	9.084	
				RAZEM	9.084
4		Ślusarka aluminiowa (witraż , drzwi p.poż.) 45421000-4			
6	wycena indywidualna	Przegrody aluminiowe REI 60 lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych z drzwiami EI 30 (światło przejścia 100 cm) - (zgodnie z PA zestawieniem i opisem) W - 2,3,4	kpl.		
d.4		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	wycena indywidualna	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe szklone EI 30 D-4 (zgodnie z PA i opisem)	kpl.		
d.4		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	wycena indywidualna	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe szklone EI 60 D - 2 , D- 6. (zgodnie z PA i opisem)	kpl.		
d.4		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	wycena indywidualna	Drzwi jednoskrzydłowe stalowe pełne EI 30 (zgodnie z PA zestawienie i opis) D- 1,3,5.	kpl.		
d.4		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNNR-W 3	Wykucie z muru i wstawienie zdemontowanych okien O1 i O2	m ²		
d.4	0702-01	0.9*1.26*2	m ²	2.268	
	analogia			RAZEM	2.268
5		Malowanie powierzchni wewnętrznych 45442100-8			
11	KNR-W 2-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
d.5	02 1510-05	41.25+0.9*1.26+3.5*2*0.38	m ²	45.044	
				RAZEM	45.044