


**PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów  
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa budynku -oddymianie klatek schodowych Zespołu Szkół Zawodowych - etap III  
ADRES INWESTYCJI : 56-120 Brzeg Dolny, ul. 1 Maja 1a, (działka nr 61- AM / 1 obręb m. Brzeg Dolny  
INWESTOR : Zespół Szkół Zawodowych w Brzeg Dolny  
ADRES INWESTORA : 56-120 Brzeg Dolny, ul. 1 Maja 1a  
WYKONAWCA ROBÓT : wyłoniony w przetargu  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz Pasternak (budowlana)  
DATA OPRACOWANIA : 28.01.2019

  
WYDZIAŁ INWESTYCJI  
ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH  
Mariusz Pasternak  
Specjalista

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
28.01.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe 45111000-8</b>			
1	KNR 4-01 d.1 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01 d.1 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
		1*2.1	m <sup>2</sup>	2.100	
				RAZEM	2.100
<b>2</b>		<b>Roboty porządkowe 45111000-8</b>			
3	KNR 4-04 d.2 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 5 km	m <sup>3</sup>		
		10.01*0.15	m <sup>3</sup>	1.502	
				RAZEM	1.502
<b>3</b>		<b>Ślusarka aluminiowa ( witryny ,drzwi p.poż.) 45421000-4</b>			
4	wycena indywidualna	Przegrody aluminiowe REI 60 lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych z drzwiami EI 30 ( światło przejścia 100 cm) - (zgodnie z PA zestawieniem i opisem) W - 13.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNNR 7 d.3 0503-08	Drzwi przymykowe stalowe dymoszczelne (90 x 210 cm) EI 60.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNNR 7 d.3 0503-03 z.o.3.4.	Okna nieotwierane o powierzchni powyżej 2 m2 aluminiowe - demontaż przed ponownym montażem	m <sup>2</sup>		
		1.18*1.64	m <sup>2</sup>	1.935	
				RAZEM	1.935
7	KNNR 7 d.3 0503-03	Okna nieotwierane o powierzchni powyżej 2 m2 aluminiowe EI 60	m <sup>2</sup>		
		1.18*1.64	m <sup>2</sup>	1.935	
				RAZEM	1.935
<b>4</b>	<b>45450000-6</b>	<b>Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe</b>			
8	KNR AT-43 d.4 0304-02 wycena indywidualna	Ogniochronna zabudowa z płyt gipsowych . Obciążenie ogniowe z zewnątrz pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa E 60 ,Wypełnie wełna mialna.	m <sup>2</sup>		
		2.82*3.33-1.4*2.1	m <sup>2</sup>	6.451	
				RAZEM	6.451
<b>5</b>		<b>Malowanie powierzchni wewnętrznych 45442100-8</b>			
9	KNR-W 2- d.5 02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		4.32*2+2*5	m <sup>2</sup>	18.640	
				RAZEM	18.640