

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

NAZWA INWESTYCJI : Likwidacja zabrzybień ścian piwnicznych z wymianą tynków w piwnicach MOS w ramach Modernizacja budynku ZPR
ADRES INWESTYCJI : ul. 1 Maja 21, Brzeg Dolny
INWESTOR : ZESPÓŁ PLACÓWEK RESOCJALIZACYJNYCH
ADRES INWESTORA : UL. 1 MAJA 21; 56-120 BRZEG DOLNY

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz Pasternak (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 27.04.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.04.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		wymiana drzwi			
1	KNR 2-02 d.1 1015-01	Ościeżnice drewniane .	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
2	KNR-W 2-02 d.1 1022-01	Skrzydła drzwiowe drewniane płytcinowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fa- brycznie wykończone. 1.8*4	m ²		
			m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
3	KNR 2-02 d.1 2003-01 z.sz. 5.1. 9929	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje- dynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 55-01 Ścianki o pow.mniej- szej niż 5 m2. 4*0.9*2.1	m ²		
			m ²	7.560	
				RAZEM	7.560
2		tynki			
4	KNR 4-01 d.2 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fila- rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 94.4	m ²		
			m ²	94.400	
				RAZEM	94.400
5	KNR AT-26 d.2 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru 65.4	m ²		
			m ²	65.400	
				RAZEM	65.400
6	KNR AT-26 d.2 0102-05	Impregnacja przeciwsolna ręczna 51.2	m ²		
			m ²	51.200	
				RAZEM	51.200
7	KNR 4-01 d.2 1214-02 analogia	Ręczne zeszkrobienie farby olejnej z lamperii . 297/2.9*1.45	m ²		
			m ²	148.500	
				RAZEM	148.500
8	KNR AT-26 d.2 0201-03	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla niskiego stopnia zasolenia 90	m ²		
			m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
9	KNR BC-01 d.2 0304-04	Tynki wewnętrzne gipsowe YTONG, na ścianach - dwuwarstwowe gr. 10 mm, strukturalne, nakładane maszynowo 297	m ²		
			m ²	297.000	
				RAZEM	297.000
10	KNR-W 2-02 d.2 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 97	m ²		
			m ²	97.000	
				RAZEM	97.000
11	KNR-W 2-02 d.2 0829-02 analogia	Tynki wewnętrzne pocienione gr. 3-4 mm wykonywane ręcznie na stropach. 94.4	m ²		
			m ²	94.400	
				RAZEM	94.400
12	KNR-W 2-02 d.2 0809-08	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV wykonywane ręcznie na ościeżach otworów o pow. ponad 3 m2 o szerokości 50 cm (2.1*2*2+1*2)*0.5	m ²		
			m ²	5.200	
				RAZEM	5.200
3	45111100-9	roboty rozbiórkowe			
13	KNR 4-04 d.3 0101-01 analogia	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej KORYTO 6.1*0.9*0.48	m ³		
			m ³	2.635	
				RAZEM	2.635
14	KNR 4-04 d.3 1101-03 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samo- chodem dostawczym na odległość 2 km 2.635+94*0.03	m ³		
			m ³	5.455	
				RAZEM	5.455