

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Likwidacja barier architektonicznych - przebudowa łazienki w budynku Starostwa.
ADRES INWESTYCJI : pl.Piastowski 2, 56-100 Wołów
INWESTOR : Powiat Wołowski
ADRES INWESTORA : 56-100 WOŁÓW pl. Piastowski 2
WYKONAWCA ROBÓT : z wyboru ofert
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz Pasternak (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 08.04.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.04.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		łazienka			
1	KNR 4-01 d.1 0329-04 analogia	Wyburzenie ścian z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej . 2.2*(2.46*1.8)	m ² m ²	 9.742	
				RAZEM	9.742
2	KNR 4-01 d.1 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastkach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 13.104*2	m ² m ²	 26.208	
				RAZEM	26.208
3	KNR 2-02 d.1 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1.14*2.46*0.12	m ³ m ³	 0.337	
				RAZEM	0.337
4	KNR 4-01 d.1 0432-03 analogia	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni ponad 2 m2 ze ścian. 2.45*1.14*2	m ² m ²	 5.586	
				RAZEM	5.586
5	KNR 4-04 d.1 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 9.3+2.4*1.2	m ² m ²	 12.180	
				RAZEM	12.180
6	KNR 4-01 d.1 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 13.104*2	m ² m ²	 26.208	
				RAZEM	26.208
7	KNR-W 2-02 d.1 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 3.78*2.46	m ² m ²	 9.299	
				RAZEM	9.299
8	KNR-W 2-02 d.1 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm Krotność = 10 3.78*2.46	m ² m ²	 9.299	
				RAZEM	9.299
9	KNR AT-23 d.1 0201-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm antypoślizgowe. 3.78*2.46	m ² m ²	 9.299	
				RAZEM	9.299
10	KNR AT-22 d.1 0201-02	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm (3.78+2.46)*2.1*2	m ² m ²	 26.208	
				RAZEM	26.208
11	KNR-W 4-02 d.1 0212-06	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową Obmiar dodatkowy - łączna długość 3 3	msc. m msc.	 3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNR-W 2-15 d.1 0234-02 analogia	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 4-02 d.1 0111-01	Wymiana podejścia dopływowego do baterii - połączenie sztywne o śr. 15 mm Obmiar dodatkowy - łączna długość 1.5*2*2 2	szt. m szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR-W 4-02 d.1 0132-02 analogia	Wymiana baterii umywalkowej lekarskiej mosiężnej 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 4-02 d.1 0219-01	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem mosiężnym dla niepełnosprawnych. 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR 4-02 d.1 0210-02	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 40-50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi Obmiar dodatkowy - łączna długość 4	msc. m	 4.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	msc.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR 4-02 d.1 0118-01	Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
18	KNR-W 2-02 d.1 1218-03 analogia	Uchwyty dla niepełnosprawnych ściennie 2 szt. stałe + 2 szt. ruchome.	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
19	KNR 2-15/ d.1 GEBERIT 0102-01	Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 2-15/ d.1 GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR-W 2-02 d.1 2007-04	Okładziny z płyt gipsowych dekoracyjnych na stropach na rusztach drewnianych lub metalowych 3.78*2.46	m ²		
			m ²	9.299	
				RAZEM	9.299
22	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3.78+2.46)*1.2*1.6*2.8+12	m ²		
			m ²	45.546	
				RAZEM	45.546
23	KNR 4-01 d.1 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km 2.2*(2.46*1.8)*0.25*13*0.1+26*0.05	m ³		
			m ³	4.466	
				RAZEM	4.466
24	KNR 2-02 d.1 1015-08 analogia	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne ze świetlikiem dwukrotnie malowane i szklone na budowie o powierzchni ponad 1,0 m2 1.14*2.46	m ²		
			m ²	2.804	
				RAZEM	2.804
2	4500000-7	podejście dla niepełnosprawnych.KST			
25	KNR 2-31 d.2 0806-04	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej 20	m ²		
			m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
26	KNR 2-31 d.2 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 20	m ²		
			m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
27	KNR 2-31 d.2 0302-04	Nawierzchnia z kostki kamiennej "gładzonej" o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - SZPIŁKOSTRADA. 20	m ²		
			m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
28	TZKNBK d.2 XVIm 0110-04	Montaż stopni prostych blokowych obsadzonych dwustronnie o przekroju elementu do 0.06 m2 2	m		
			m	2.000	
				RAZEM	2.000
29	KNR-W 2-02 d.2 1209-01 analogia	Poręcze dla niepełnosprawnych z pochwytem stalowym. 2*2*2	m		
			m	8.000	
				RAZEM	8.000
30	KNR 4-01 d.2 1301-02	Brama wejściowa - podcięcie pasa dolnego. 0.2*2*2	m ²		
			m ²	0.800	
				RAZEM	0.800
31	KNR 7-08 d.2 0303-02 analogia	Dostawa i montaż siłownika z układem sterowania elektropneumatycznego siłownikiem tłokowym 2	kpl.		
			kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000