

**PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  
45410000-4 Tynkowanie  
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących  
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa pomieszczeń archiwum Wydziału Komunikacji w budynku Starostwa Powiatowego  
ADRES INWESTYCJI : Pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów  
INWESTOR : Powiat Wołowski  
ADRES INWESTORA : pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów  
WYKONAWCA ROBÓT : z wyboru ofert  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>>  
Mariusz Pasternak (budowlana)  
DATA OPRACOWANIA : 13.06.2019

WYDZIAŁ INWESTYCJI  
I ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH

*Mariusz Pasternak*  
Specjalista

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
13.06.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-04 0301-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm $(21.75+38.45)*0.2$	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	12.040	
				RAZEM	12.040
2	KNR 4-04 0809-08	Przecinanie poprzeczne piłą ręczną stali okrągłej o śr. 24 mm 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
3	KNNR 3 0301-02	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie cementowej 1*2.1*0.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.840	
				RAZEM	0.840
4	KNR-W 4- 02 0501-03 z.o.2.5. z.sz.3.2.1. 9909-1	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych o śr.nominalnej 25 mm - materiały z odzysku - hydrofornie lub stacje wymienników ciepła  Przedmiar dodatkowy - łączna długość 10 8	msc.  m msc.	8.000	10.000
				RAZEM	8.000
5	KNR-W 2- 02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styrodur 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 21.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.450	
				RAZEM	21.450
6	KNR-W 2- 02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 21.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.750	
				RAZEM	21.750
7	TZKNBK III -55	Mechaniczne przygotowanie mieszanki betonowej ze żwiru - beton kl. B-20 $(21.75+38.45)*0.10$	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	6.020	
				RAZEM	6.020
8	TZKNBK III -15	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych prostych o średnicy stali do 12 mm $2*(20*0.95)*(21.75+38.45)/10$	kg kg	228.760	
				RAZEM	228.760
9	TZKNBK III -32	Układanie betonu w elementach konstrukcyjnych zbrojonych, prostych przy najmniejszym jednym wymiarze do 20 cm, o objętości elementu ponad 1.5 m <sup>3</sup> $(21.75+38.45)*0.1$	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	6.020	
				RAZEM	6.020
10	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 21.75+38.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	60.200	
				RAZEM	60.200
11	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> 21.75+16.25+38.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	76.450	
				RAZEM	76.450
12	KNR-W 2- 02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 76.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	76.450	
				RAZEM	76.450
13	TZKNBK VIII 06-08	Odbicie tynków wewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy cem.-wap. z zerwaniem otrzciniowania lub dranic o powierzchni ponad 5 m <sup>2</sup> 12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.000	
				RAZEM	12.000
14	TZKNBK VIII 07-30	Uzupełnienie i naprawa tynku wewnętrznego kat. III z zaprawy wapiennej lub cem.-wap. na ścianach ceramicznych o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> 21	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.000	
				RAZEM	21.000
15	TZKNBK XV 0211-02	Malowanie ścian kolorami jasnymi z zagruntowaniem ścian gładkich - dwa razy $(21.75+16.29+38.45)*3$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	229.470	
				RAZEM	229.470
16	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe dwukrotnie malowane na budowie 5	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
17	KNR 2-02 1015-06	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne dwukrotnie malowane na budowie o powierzchni ponad 1,0 m <sup>2</sup> 2.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.100	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2.100

WYDZIAŁ INWESTYCJI  
I ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH

*Mariusz Pasternak*  
Specjalista

