

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi dojazdowej wewnętrznej na działkach dr nr 54,55 AM - 21w Wołowie
ADRES INWESTYCJI : ul. Inwalidów Wojennych 26
INWESTOR : Powiat Wołowski
ADRES INWESTORA : pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów
WYKONAWCA ROBÓT : z wyboru ofert
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz Pasternak (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 17.10.2019


WYDZIAŁ INWESTYCJI,
ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH I DRÓG
Mariusz Pasternak
SPECJALISTA

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.10.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0119-03 analogia	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej Krotność = 3 175/1000	km		
			km	0.175	
				RAZEM	0.175
2	KNR 2-01 0103-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) 8	szt.		
			szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
3	KNR 2-01 0103-02	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) 7	szt.		
			szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
4	KNR 2-01 0202-02 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość 5 km (175*6+14*20)*0.2	m ³		
			m ³	266.000	
				RAZEM	266.000
5	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników. 175*6+14*20	m ²		
			m ²	1330.000	
				RAZEM	1330.000
6	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1330	m ²		
			m ²	1330.000	
				RAZEM	1330.000
7	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm 1330	m ²		
			m ²	1330.000	
				RAZEM	1330.000
8	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm Krotność = 0.5 1330	m ²		
			m ²	1330.000	
				RAZEM	1330.000
9	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 235	m		
			m	235.000	
				RAZEM	235.000
10	KNR AT-03 0301-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr. 5 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień 25*6	m ²		
			m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
11	KNR AT-03 0302-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień 25*6	m ²		
			m ²	150.000	
				RAZEM	150.000

WYDZIAŁ INWESTYCJI,
ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH I DRÓG

Mariusz Pasternak
SPECJALISTA