

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa budynku -oddymianie klatek schodowychZespołu Szkół Zawodowych - etap 4
ADRES INWESTYCJI : 56-120 Brzeg Dolny, ul. 1 Maja 1a, (działka nr 61- AM 1obręb m. Brzeg Dolny
INWESTOR : Zespół Szkół Zawodowych w Brzeg Dolny
ADRES INWESTORA : 56-120 Brzeg Dolny, ul. 1 Maja 1a
WYKONAWCA ROBÓT : wyłoniony w przetargu
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz Pasternak (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 22.06.2020

WYDZIAŁ INWESTYCJI,
ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH I DRÓG
Mariusz Pasternak
Mariusz Pasternak
SPECJALISTA

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.06.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1 45111000-8 Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0348-05	2.78*3.6*2	m ²	20.016	
				RAZEM	20.016
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
2 45111000-8 Roboty porządkowe					
3	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowyladowczym kontener (przy ręcznym	kpl.		
d.2	1105-01 1105-02 analogia	załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość 5 km)	kpl.	3.000	
		3		RAZEM	3.000
3 45421000-4 Stolarka okienna					
4	KNR 4-01	Demontaż zawiasów okiennych i systemu zamykania	szt.		
d.3	0917-22 + KNR 4-01 0918-11 + KNR 4-01 0920-30 wycena indywidualna	Naprawa miejsc po zdemontowanych zawiasach. Założenie na nowym miejscu zawiasów okiennych	szt.	18.000	
		2*9		RAZEM	18.000
5	KNR 13-25	Montaż siłownika elektrycznego D+H KA 34 wahliwego do okien napowie-	szt.		
d.3	0303-04	trzających na klatce schodowej głównej zgodnie z PA.	szt.	9.000	
		9		RAZEM	9.000
4 45421000-4 Ślusarka aluminiowa (witryny ,drzwi p.poż.)					
6	KNNR 7	Przegrody aluminiowe szklone EI 60 - witryny z profili cienkościennych po-	m ²		
d.4	0505-01	wlekanych z drzwiami EI 30 dwuskrzydłowymi 210 x 140 cm (światło przejścia 100 cm) - całość 272 x 350 cm (zgodnie z PA zestawieniem i opisem) - W -6- 3 szt	m ²	28.560	
		3.5*2.72*3		RAZEM	28.560
7	KNNR 7	Drzwi przymykowe aluminiowe p.poż. 90 x 210 cm EI 30 - na antresoli .	m ²		
d.4	0503-08 analogia	0.9*2.1	m ²	1.890	
				RAZEM	1.890
8	KNNR 7	Drzwi przymykowe dymoszczelne aluminiowe 1,4 x 2,1 m EI 30 (zgodnie z	m ²		
d.4	0503-08 analogia	PA zestawienie i opis) D 9 - 3 szt na korytarzach.	m ²	8.820	
		1.4*2.10*3		RAZEM	8.820
9	KNNR 7	Drzwi rewizyjne - demontaż	m ²		
d.4	0503-05 z.o.3.4. analogia	1*1.6	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
10	KNNR 7	Drzwi rewizyjne otwierane K 1 o powierzchni 80 x 160 - EI 60.	m ²		
d.4	0503-05 analogia	0.8*1.6	m ²	1.280	
				RAZEM	1.280
5 45442100-8 Malowanie powierzchni wewnętrznych .					
11	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na mu-	m		
d.5	0705-05	rach z cegieł pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciagnio- ną PO DEMONTAŻU ŚCIANEK.	m	20.000	
		3.6*4+2.8*2		RAZEM	20.000
12	KNR 4-01	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu	m		
d.5	0707-05	z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, list- wami i cokolikami podłogowymi	m	72.640	
		3.6*8*2+3.76*4		RAZEM	72.640
13	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo	szt.		
d.5	0709-07	o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.	18.000	
		18			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (3.6*8*2+3.76*4)*0.5	m ²	RAZEM	18.000
			m ²	36.320	
				RAZEM	36.320

WYDZIAŁ INWESTYCJI,
 ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH I DRÓG

 Mariusz Pasternak
 SPECJALISTA