

**PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja budynku przychodni w Brzegu Dolnym etap 3  
ADRES INWESTYCJI : 56-120 Brzeg Dolny  
INWESTOR : Powiat Wołowski  
ADRES INWESTORA : pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów  
WYKONAWCA ROBÓT : z wyboru ofert  
BRANŻA : sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz Pasternak (budowlana)  
DATA OPRACOWANIA : 01.07.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
01.07.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>instalacja wodociągowa , cwu i cyrkulacja</b>			
1	KNR 0-13 d.1 0128-01 analogia	Rurociągi SANHA flex o śr. 16 mm  4*2*3*2	m  m	  48.000	  48.000
				RAZEM	48.000
2	KNR 0-13 d.1 0128-01 analogia	Rurociągi SANHA flex o śr. 20 mm  20	m  m	  20.000	  20.000
				RAZEM	20.000
3	KNR 0-13 d.1 0128-02	Rurociągi SANHA flex o śr. 26 mm  3.2*3*3	m  m	  28.800	  28.800
				RAZEM	28.800
4	KNR 0-13 d.1 0128-03	Rurociągi SANHA flex o śr. 32 mm  3*5	m  m	  15.000	  15.000
				RAZEM	15.000
5	KNR 0-13 d.1 0128-04	Rurociągi SANHA flex o śr. 40 mm  6.5	m  m	  6.500	  6.500
				RAZEM	6.500
6	KNR 0-13 d.1 0128-05	Rurociągi SANHA flex o śr. 50 mm  1	m  m	  1.000	  1.000
				RAZEM	1.000
7	KNR INSTAL d.1 0406-03	Połączenia gwintowane przejściowe do rur o śr.zew. 18 mm i śr.nom. 15 mm  8*2+4*4	szt.  szt.	  32.000	  32.000
				RAZEM	32.000
8	KNR INSTAL d.1 0406-05	Połączenia gwintowane przejściowe do rur miedzianych o śr.zew. 28 mm i śr.nom. 25 mm 8*2+4*4	szt.  szt.	  32.000	  32.000
				RAZEM	32.000
9	KNR INSTAL d.1 0406-06	Połączenia gwintowane przejściowe do rur miedzianych o śr.zew. 35 mm i śr.nom. 32 mm 4	szt.  szt.	  4.000	  4.000
				RAZEM	4.000
10	KNR INSTAL d.1 0410-02	Trójniki zaciskowe rozłączne o śr.zew. 15 mm  2*8*2	szt.  szt.	  32.000	  32.000
				RAZEM	32.000
11	KNR INSTAL d.1 0410-04	Trójniki zaciskowe rozłączne do rur o śr.zew. 22 mm  3*2*3	szt.  szt.	  18.000	  18.000
				RAZEM	18.000
12	KNR INSTAL d.1 0410-06	Trójniki zaciskowe rozłączne do rur miedzianych o śr.zew. 35 mm  3	szt.  szt.	  3.000	  3.000
				RAZEM	3.000
13	KNR 2-15/ d.1 GEBERIT 0602-06	Łączniki o śr. 50 mm  4	szt.  szt.	  4.000	  4.000
				RAZEM	4.000
14	KNR-W 2-15 d.1 0130-06 analogia	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 50 mm  2	szt.  szt.	  2.000	  2.000
				RAZEM	2.000
15	KNR 2-15/ d.1 GEBERIT 0602-03	Łączniki o śr. 26 mm  24	szt.  szt.	  24.000	  24.000
				RAZEM	24.000
16	KNR-W 2-15 d.1 0130-03	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 25 mm 4*3*3	szt.  szt.	  36.000	  36.000
				RAZEM	36.000
17	KNR 2-15/ d.1 GEBERIT 0602-04 analogia	Łączniki o śr. 32 mm  8	szt.  szt.	  8.000	  8.000
				RAZEM	8.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1	KNR-W 2-15 0130-04	Zawór odcinający kulowy DN32 atestowany 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
19 d.1	analiza indywidualna	Uszczelnienie przejść przez przegrody p-poż. rurociągami RAUTITAN flex DN25 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20 d.1	analiza indywidualna	Uszczelnienie przejść przez przegrody p-poż. rurociągami RAUTITAN flex DN32 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
21 d.1	wycena indywidualna	Uszczelnienie przejść przez przegrody p-poż. rurociągami RAUTITAN flex DN40 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22 d.1	KNR 4-02 0211-01 z.sz.3.3.1. 9904-3	Wymiana trójnika z PCW o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
23 d.1	KNR 4-02 0233-01	Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych o śr. 32-40 mm 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
<b>2</b>		<b>Szachty</b>			
24 d.2	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 8*0.8*0.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.880	
				RAZEM	2.880
25 d.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 1.5*8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.000	
				RAZEM	12.000
26 d.2	KNR-W 2-02 1215-03	Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.5 m2 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
27 d.2	KNR AT-42 0103-05	Okładziny ściennie na kleju cementowym w pomieszczeniach suchych; płytki o wymiarach 20x25 cm 1.5*8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.000	
				RAZEM	12.000
28 d.2	KNR 4-02 0219-03 z.sz.3.3.1. 9904-3	Wymiana umywalki fajansowej bez wspornika z syfonem mosiężnym - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego 3	kpl. kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
29 d.2	KNR 2-02 1506-01	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich (6*2+4*2)*3.2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	128.000	
				RAZEM	128.000