

**PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących  
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego na archiwum dla Wydziału Komunikacji  
ADRES INWESTYCJI : Pl.Piastowski 2, 56-100 Wołów  
INWESTOR : Powiat Wołowski  
ADRES INWESTORA : pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów  
WYKONAWCA ROBÓT : z wyboru ofert  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>>

Mariusz Pasternak (budowlana)

DATA OPRACOWANIA : 08.07.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
08.07.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	wycena indywidualna	Rozebranie szaf przejezdnych z kształowników stalowych w poziomie . 2.5*8	m m	 20.000	 20.000
				RAZEM	20.000
2	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 38.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 38.450	 38.450
				RAZEM	38.450
3	KNR 4-04 0301-02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm 5.8*0.3*0.1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.174	 0.174
				RAZEM	0.174
4	TZKNBK IV - 525	Wykucie bruzd poziomych wposadzce na zaprawie cementowej szerokości 20 cm. 5.8*4	m m	 23.200	 23.200
				RAZEM	23.200
5	TZKNBK III - 55	Mechaniczne przygotowanie mieszanki betonowej ze żwiru - beton kl. B-20 0.174	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.174	 0.174
				RAZEM	0.174
6	TZKNBK III - 29	Układanie betonu w elementach konstrukcyjnych zbrojonych, prostych przy najmniejszym jednym wymiarze do 20 cm, o objętości elementu do 0.5 m <sup>3</sup> 5.8*4*0.1*0.19	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.441	 0.441
				RAZEM	0.441
7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 38.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 38.450	 38.450
				RAZEM	38.450
8	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> 38.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 38.450	 38.450
				RAZEM	38.450
9	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 38.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 38.450	 38.450
				RAZEM	38.450
10	KNNR 3 0605-05	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków 38.45+(5.8+4.45+4.72)*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 83.360	 83.360
				RAZEM	83.360