

Przedmiar robót - Rok 2020

Odnowienie oznakowania poziomego cienkowarstwowo drogi wojewódzkie

L.p	Lokalizacja	Linia	Przelicznik m2/mb	Wielkość mb	Ilość m2
1.	DW 338 Wołów - DK 94				
	m. Stary Wołów	P10	0,50	24,00	12,00
		A17	1,76	6,00	10,56
	m. Bożeń	P10	0,50	48,00	24,00
	m. Lubiąż	P10	0,50	72,00	36,00
		A17	1,76	6,00	10,56
	razem poz. 1				93,12
2.	DW 339				
	m. Straża	P6	0,08	593,00	47,44
		P1e	0,12	92,00	11,04
		P4	0,24	753,00	180,72
		P3a	0,20	67,00	13,40
		P1a	0,04	1 005,00	40,20
	m. Warzęgowo	A17	1,76	6,00	10,56
		P14	0,38	4,00	1,52
		P10	0,50	10,00	5,00
	razem poz. 2				309,88
4.	DW 340				
	ciąg drogi	P21	0,24	521,00	125,04
		P13	0,18	78,00	14,04
		P7a	0,12	56,00	6,72
		P10	0,50	74,00	37,00
		P14	0,38	12,00	4,56
		P12	0,50	14,00	7,00
		P15	1,33	2,00	2,66
		P1a	0,04	3 930,00	157,20
		P1b	0,04	1 245,00	49,80
		P1e	0,12	606,00	72,72
		P3a	0,20	2 095,00	419,00
		P4	0,24	4 808,00	1 153,92
		P6	0,08	5 198,00	415,84
		P7c	0,06	1 150,00	69,00
		P7d	0,12	42 992,00	5 159,04
		p7a	0,12	126,00	15,12
		P1e	0,12	116,00	13,92
		P3a	0,20	1 095,00	219,00

		P4	0,24	4 200,00	1 008,00
razem poz. 4					8 949,58
5.	Pozostałe oznakowanie				
	DW 340				
	Boraszyn	P17	0,12	78,00	9,36
	Wodnica	P17	0,12	78,00	9,36
	Rudno	P17	0,12	39,00	4,68
					23,40
	DW 338				
	Lubiąż	P17	0,12	39,00	4,68
	Rataje	P17	0,12	39,00	4,68
	Kąty	P17	0,12	39,00	4,68
	Gnina Wińsko	P17	0,12	39,00	4,68
	Chwałkowice	P17	0,12	39,00	4,68
	Baszyn	P17	0,12	39,00	4,68
	Las	P17	0,12	78,00	9,36
	Golina	P17	0,12	78,00	9,36
					46,80
	DW 339				
	Strała	P17	0,12	39,00	4,68
	Smarków	P17	0,12	39,00	4,68
	Siodłkowice	P17	0,12	39,00	4,68
	Warzęgowo	P17	0,12	39,00	4,68
	Stęszów	P17	0,12	39,00	4,68
	Pełczyn	P17	0,12	39,00	4,68
	Straszowice	P17	0,12	39,00	4,68
					32,76
razem poz. 5					102,96
OGÓŁEM ODNOWIENIE OZNAKOWANIA					9 455,54

P11 - 0,25 m2/szt - klocki rowery
P17 - 0,12 m2/mb - żmijki
P21 - 24 m2/mb martwe pola
P13 - 0,175 m2/szt trójkaty