

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

NAZWA INWESTYCJI : Pokrycie dachu warsztatów.
ADRES INWESTYCJI : 56-100 Wołów , ul.Kościuszki 27
INWESTOR : Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
ADRES INWESTORA : 56-100 Wołów , ul.Kościuszki 27
WYKONAWCA ROBÓT : z wyboru ofert
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz Pasternak (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 21.05.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.05.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		dach			
1	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - 10 %	m ²		
d.1	0519-04	{39.64*11.9+(5.4+6.2)*(9.74+39.64+9.7)+23.9*6.2}*0.1	m ²	130.522	
				RAZEM	130.522
2	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	(9.74+6.5+39.64+9.8+3.7+4.3+14.2+23.9+38)*0.24	m ²	35.947	
				RAZEM	35.947
3	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0506-01	35.947+40*0.25	m ²	45.947	
				RAZEM	45.947
4	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m ²		
d.1	0504-01	1305.224+2.7*3.7	m ²	1315.214	
				RAZEM	1315.214
5	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej- 10%	m ²		
d.1	0504-03	1315.224*0.1	m ²	131.522	
				RAZEM	131.522
6	KNR 2-02	Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 30 cm	szt.		
d.1	0513-02	12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
7	KNR-W 4-03	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą na betonie	szt.		
d.1	0702-04	(10+40+10)/1.5	szt.	40.000	
				RAZEM	40.000
8	KNR-W 4-03	Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej (zwód poziomy) z pręta o śr. do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim	m		
d.1	0708-01	60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
9		Oplata za skaladowanie i utylizację papy.	m ³		
d.1	wycena indywidualna	1300*0.02	m ³	26.000	
				RAZEM	26.000
2		rynny			
10	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.2	0535-04	40+10+24+20	m	94.000	
		analogia		RAZEM	94.000
11	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.2	0535-06	8*4.5	m	36.000	
				RAZEM	36.000
12	KNR 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m		
d.2	0508-04	40+10+24+20	m	94.000	
				RAZEM	94.000
13	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich pas podrynnowy z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.2	0535-08	94-20	m ²	74.000	
				RAZEM	74.000
14	KNR 4-01	Wymiana haka rynnowego	szt.		
d.2	0526-05	(40+10+24+20)/1	szt.	94.000	
				RAZEM	94.000
15	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m		
d.2	0510-03	(40+10+24+20)/10*5.3	m	49.820	
				RAZEM	49.820
16	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej pas podrynnowy.	m ²		
d.2	0506-02	94-20	m ²	74.000	
				RAZEM	74.000