

.....
(pieczęćka firmowa)

KOSZTORYS OFERTOWY
DP 1282 m. Stęszów naprawa załamane go przepustu drogowego

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
DP 1282 m. Stęszów naprawa załamane go przepustu drogowego					
1	Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m ²	2.4		
2	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie	m ²	0.480		
3	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm 26-75 pojazdów na godzinę	m	10		
4	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa 26-75 pojazdów na godzinę	m ³	6		
5	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm 26-75 pojazdów na godzinę	m	10		
6	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 26-75 pojazdów na godzinę	m ²	6		
7	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 23 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 26-75 pojazdów na godzinę	m ²	6		
8	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m ²	2.4		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: