

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Uzupełnienie i wymiana uszkodzonych słupków prowadzących U-1 w ciągu dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie powiatu wołowskiego</b>					
1	KNR 2-31 0818-08 analogia	Demontaż (wykopanie) istniejących słupków hektometrowych U-1a	szt.		
		228	szt.	228.000	
				RAZEM	228.000
2	KNR 2-31 0702-02 analogia	Montaż słupków prowadzących hektometrowych U-1a	szt.		
		569	szt.	569.000	
				RAZEM	569.000
3	KNR AT-08 0108-01 analogia	Oklejanie słupków hektometrowych cyframi kilometrowymi U-7 wykonanymi z folii trudnozrywalnej, przyklejonymi przy użyciu kleju odpornego na zmienne warunki atmosferyczne	szt		
		569	szt	569.000	
				RAZEM	569.000
4	KNR AT-08 0108-01 analogia	Oklejanie słupków hektometrowych cyframi hektometrowymi U-8, wykonanymi z folii trudnozrywalnej, przyklejonymi przy użyciu kleju odpornego na zmienne warunki atmosferyczne	szt		
		569	szt	569.000	
				RAZEM	569.000
5	KNR AT-08 0108-01 analogia	Oklejanie słupków hektometrowych cyframi z numerem drogi U-1f, wykonanymi z folii trudnozrywalnej, przyklejonymi przy użyciu kleju odpornego na zmienne warunki atmosferyczne	szt		
		57	szt	57.000	
				RAZEM	57.000