

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Przebudowa drogi nr 1114D m. Głębowice</b>					
1		<b>Nawierzchnia Drogi</b>			
1	KNR AT-03 d.1 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 6000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6 000,000	
				RAZEM	6 000,000
2	KNR 2-31 d.1 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej 6000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6 000,000	
				RAZEM	6 000,000
3	KNR 2-31 d.1 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - 0,3 - 0,5 kg/m <sup>2</sup> 6000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6 000,000	
				RAZEM	6 000,000
4	KNNR 6 d.1 1108-02	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie 30	t t	30,000	
				RAZEM	30,000
5	KNR 2-31 d.1 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm - AC-11 S 6000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6 000,000	
				RAZEM	6 000,000
6	KNR 2-31 d.1 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu AC-11 S Krotność = 2 6000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6 000,000	
				RAZEM	6 000,000
7	KNR 2-01 d.1 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III 600	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	600,000	
				RAZEM	600,000