

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

WRÓBLEWO - BOŻEŃ II etap droga dojazdowa do gruntów rolnych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1279D Wróblewo - Bożeń na odcinku ok do km 0+919 – 1+839.

I. Zakres przewidziany w zadaniu:

W zakres inwestycji wchodzi następujące elementy:

- 1) Przebudowa jezdni - wymiana pełnej konstrukcji wraz z ułożeniem warstwy bitumicznej
- 2) Zjazdy indywidualne i publiczne
- 3) Pobocze gruntowe
- 4) Wykonanie bariery drogowej Sp. na długości 24mb
- 5) Przebudowa istniejącego przepustu Ø400 mm długości 8mb

II. Elementy:

- 1) Jezdnia:

Zaprojektowano wymianę konstrukcji nawierzchni na całym odcinku tj. 0,920 km.

Jako nawierzchnię jezdni KR2 przewiduje się przyjęcie następującego układu warstw konstrukcyjnych:

- A) Warstwa odsączająca z kruszywa Gf8 grubości 10 cm
- B) Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm, gr.20cm
- C) Warstwa ścieralna z AC 16 S gr.5cm wraz ze skropieniem.

Szerokość jezdni wynosi 4,0 m. Jezdnia bitumiczna skoleinowana miejscami zapadnięta, spękana i sfalowana. Krawędź jezdni jest nieregularna. Pobocza są wyniesione powyżej istniejącej jezdni na skutek wyniesionego materiału ziemnego oraz porastającej roślinności. Odwodnienie jezdni na tym odcinku jest przez to utrudnione.

2. Zjazdy:

Jako nawierzchnię zjazdów przewiduje się przyjęcie następującego układu warstw konstrukcyjnych:

- A) Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-63mm, gr. 20cm
- B) Warstwa odsączająca z kruszywa Gf8 gr.10 cm

Szerokości zjazdów nie przekraczają szerokości istniejącej drogi powiatowej.

3. Pobocze:

Pobocze gruntowe o szerokości około 0,6m, gr. 10 cm

Wymagania dla Wykonawcy dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę:

- a) Zamawiający wymaga, by czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych w zakresie:
 - wykonaniu warstwy odsączającej z kruszyw Gf8 gr. 10 cm
 - układania mas bitumicznycho ile nie są wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności, były wykonywane przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcę lub Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę zawartej w trybie art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz.U. 2016.1666)
- b) Schemat organizacyjny budowy musi zawierać pełny skład osobowy pracowników pełniących funkcje na budowie wraz z określeniem tych funkcji.
- c) Schemat organizacyjny budowy musi być dostarczony Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania placu budowy i aktualizowany na bieżąco tj. za każdym razem, gdy dojdzie do zmiany personalnej na budowie.

Uwagi dodatkowe

Przed przystąpieniem do robót bitumicznych Wykonawca ma obowiązek uzyskać akceptację recept na masy bitumiczne u Inspektora Nadzoru.

Wbudowane materiały muszą odpowiadać Polskim Normom lub wymogom określonym w art.10 ust.2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. z 1994r. Nr 89, poz.414 z późniejszymi zmianami).

Szczegółowy zakres rodzaj poszczególnych robót podają przedmiary oraz Szczegółowa Specyfikacja Techniczna, stanowiące załączniki do SIWZ.

Roboty budowlane zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca we własnym zakresie i w cenie oferty sporządzi i zatwierdzi tymczasowy projekt organizacji ruchu, wyniesie go w teren oraz utrzyma w czytelności i kompletności przez cały czas trwania robót.

Urobek i gruz powstały podczas prowadzenia robót Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie zgodnie z ustawą o odpadach.

Termin wykonania zadania **60 dni od podpisania umowy.**

