

IZD.272.33.2020.7

Wołów, 12.01.2021 r.


MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania w zakresie Adaptacja/remont sal na potrzeby pracowni zawodowych w szkołach kształcenia zawodowego Powiatu Wołowskiego - cz. 1 – POWTÓRKA w ramach projektu pt. „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim – edycja 2” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, numer sprawy: IZD.272.33.2020.

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) dokonuje następujących zmian treści SIWZ na realizację zadania w zakresie **Adaptacja/remont sal na potrzeby pracowni zawodowych w szkołach kształcenia zawodowego Powiatu Wołowskiego - cz. 1 – POWTÓRKA w ramach projektu pt. „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim – edycja 2” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020:**

Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia (**załącznik nr 8 do SIWZ**) oraz przedmiar robót (**załącznik nr 9 do SIWZ**).

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.


STAROSTA
Janusz Działowski

Kierownik Zamawiającego

Załączniki do pisma:

1. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 8 do SIWZ (PO MODYFIKACJI Z DN.12.01.2021R.).
2. Przedmiar robót - załącznik nr 9 do SIWZ (PO MODYFIKACJI Z DN.12.01.2021R.).

Otrzymują:

1. wszyscy uczestnicy postępowania
2. a/a

Sporządziła: Anna Szadkowska – Czupa, e – mail: zamowienia@powiatwolowski.pl, tel. 071/380 59 36.



Załącznik Nr 8 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PO MODYFIKACJI Z DN. 12.01.2021R.)

Zakres robót budowlanych dla Pracowni nr 2, 5, 11 w ZSZ w Wołowie

Sala nr 2

1	Demontaż i montaż z demontażu grzejników.	4 szt
2	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - gruntowanie podłoża pod kleje cementowe.	42,44 m ²
3	Usunięcie lamperii .	42,44 m ²
4	Skucie okładzin podłogi.	29,58 m ²
5	Wyrównanie posadzki - wylewka samopoziomująca .	28,34 m ²
6	Okładziny z płytek ceramicznych – podłoga(45x45).	29,58 m ²
7	Odgrzybianie dolnych partii 1 ściany - dwukrotnie.	8,4m ²
8	Okładziny z płytek ceramicznych – ściany na wysokości lamperii 45x45	42,45 m
9	Wymiana parapetów - do 1m	4 szt.
10	Wykonanie robót wykończeniowych, malarskich ścian i sufitu powyżej okładzin.	70 m ²
11	Montaż nowych kratki wentylacyjnych(1) , gniazd (2), włączników (1)	4szt

Sala nr 5

1	Wykucie wnęk o głębokości do 13 cm w ścianach pod oknami demontaż i montaż grzejników 4 szt	5 m ²
2	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych	55,08 m ²
3	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie.	10,15 m ²
4	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianie pod oknami.	10,15 m ²
5	Montaż przewodów i napędów zasilających rolety	4 kompl.
6	Wyrównanie posadzki - wylewka samopoziomująca .	

7	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na ścianie dzielącej salę (wzmocnienie).	17,15 m ²
8	Montaż na ścianie działowej wraz z wykończeniem otworów wentylacyjnych.	3 szt
9	Wymiana parapetów do 1,5 m	4 szt
10	Malowanie sufitu i tynków wewnętrznych powyżej okładziny	89m ²
11	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych, płytki o wymiarach 45x45 cm. na ścianach	65,01 m ²
12	Okładziny z płytek z kamieni sztucznych, płytki o wymiarach 45x45 cm. na podłodze	52,3 m ²
13	Montaż nowych gniazd (3), włączników (2), kratki wentylacyjnych (2)	7 szt

Sala nr 11

1	Przygotowanie sufitów i ścian powyżej lamperii - usunięcie luźnych warstw i przespachlowanie	101,31 m m ²
2	Usunięcie tynku mozaikowego	48,90 m ²
3	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych.	54,81
4	Okładziny z płytek ceramicznych GRES o wymiarach 60 x 60 - podłoga	54,9 m ²
5	Okładziny z płytek ceramicznych GRES o wymiarach 60 x 30 – ściany	54 m ²
6	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej.	54,9 m ²
7	Wymiana parapetów – do 2,5 m.	4 szt
8	Malowanie ścian powyżej okładzin oraz sufitów.	101,31 m ²
9	Wykonanie robót wykończeniowych.	
10	Montaż nowych gniazd (14), włączników (2), kratki wentylacyjnych (2)	18 szt

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja Sali 2 z przeznaczeniem na pracownię sprzedaży.
ADRES INWESTYCJI : ul. Spacerowa 1, 56-100 Wołów
INWESTOR : Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie
ADRES INWESTORA : ul. Spacerowa 1, 56-100 Wołów
WYKONAWCA ROBÓT : wyłoniony w przetargu
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz Pasternak (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 12.01.2021

WYDZIAŁ INWESTYCJI,
ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH I DRÓG

Mariusz Pasternak
Mariusz Pasternak
SPECJALISTA

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.01.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-02 0516-05 z.o.2.5. analogia	Demontaż i ponowny montaż grzejników	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
2	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe (6.24+5.55)*2*1.8	m ²		
			m ²	42.444	
				RAZEM	42.444
3	KNR 4-01 1214-02 analogia	Ręczne zeskrabanie farby z powierzchni ścian.	m ²		
		(6.24+5.55)*2*1.8	m ²	42.444	
				RAZEM	42.444
4	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		29.58	m ²	29.580	
				RAZEM	29.580
5	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 7 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		28.34	m ²	28.340	
				RAZEM	28.340
6	KNR AT-22 0201-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 45x45 cm 42.45	m ²		
			m ²	42.450	
				RAZEM	42.450
7	NNRNKB 202 2806-06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 45x45 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ² 29.58	m ²		
			m ²	29.580	
				RAZEM	29.580
8	KNR AT-07 0102-01	Gruntowanie powierzchni - ręcznie; podłoże: tynk gładki.	m ²		
		70	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
9	KNR BC-02 0620-03	Malowanie tynków wewnętrznych jednokrotne	m ²		
		70	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
10	KNR BC-02 0620-04	Malowanie tynków wewnętrznych - dopłata za drugie malowanie	m ²		
		70	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
11	KNR 9-19 0108-01	Odgrzybianie przy użyciu środków chemicznych - powierzchnia odgrzybia- na do 2 m ² Krotność = 2 8.4	msc.		
			msc.	8.400	
				RAZEM	8.400
12	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze sty- kiem uziemiającym 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR 4-03 0307-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników do 1.0 m w ścianach z cegieł	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNR 4-01 0354-13 analogia	Wymiana kratki wentylacyjnych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja Sali nr 5 z przeznaczeniem na pracownię zawodową-geodezyjno - kartograficzną.
ADRES INWESTYCJI : ul. Spacerowa 1, 56-100 Wołów
INWESTOR : Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie
ADRES INWESTORA : ul. Spacerowa 1, 56-100 Wołów
WYKONAWCA ROBÓT : wyłoniony w przetargu
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz Pasternak (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 12.01.2021

WYDZIAŁ INWESTYCJI,
ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH I DRÓG

Mariusz Pasternak
SPECJALISTA

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.01.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0330-06	Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 5	m ²		
			m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
2	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 55.08	m ²		
			m ²	55.080	
				RAZEM	55.080
3	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 10.15	m ²		
			m ²	10.150	
				RAZEM	10.150
4	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² 10.15	m ²		
			m ²	10.150	
				RAZEM	10.150
5	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 52.3	m ²		
			m ²	52.300	
				RAZEM	52.300
6	KNR 2-02 2006-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach 17.15	m ²		
			m ²	17.150	
				RAZEM	17.150
7	KNR AT-22 0204-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 45x45 cm 65.01	m ²		
			m ²	65.010	
				RAZEM	65.010
8	NNRNKB 202 2806-06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 45x45 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ² 52.3	m ²		
			m ²	52.300	
				RAZEM	52.300
9	KNR BC-02 0620-03	Malowanie tynków wewnętrznych jednokrotne 89	m ²		
			m ²	89.000	
				RAZEM	89.000
10	KNR BC-02 0620-04	Malowanie tynków wewnętrznych - dopłata za drugie malowanie 89	m ²		
			m ²	89.000	
				RAZEM	89.000
11	KNR 4-02 0516-05 z.o.2.5.	Demontaz i ponowny montaz grzejnika. 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNR 4-01 0354-13 analogia	Montaż kratki wentylacyjnych 3+2	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
13	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
14	KNR 4-03 0307-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników do 1.5 m w ścianach z cegieł 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNR 5-08 0209-01 analogia	Przewód wtykowy łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże betonowe) układany w tynku zasilanie rolet. 52	m		
			m	52.000	
				RAZEM	52.000
17	KNR 5-08 0313-05 analogia	Montaż napędów zasilania rolet z podłączeniem . 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja sali nr 11 z przeznaczeniem na pracownię zawodową geologiczno kartograficzną.
ADRES INWESTYCJI : ul. Spacerowa 1, 56-100 Wołów
INWESTOR : Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie
ADRES INWESTORA : ul. Spacerowa 1, 56-100 Wołów
WYKONAWCA ROBÓT : z wyboru ofert
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz Pasternak (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 29.01.2020

WYDZIAŁ INWESTYCJI,
ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH I DRÓG
Mariusz Pasternak
Mariusz Pasternak
SPECJALISTA

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.01.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 54	m ²		
			m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
2	KNR AT-22 0204-07	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm 54	m ²		
			m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 54.9	m ²		
			m ²	54.900	
				RAZEM	54.900
4	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 7 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 54.9	m ²		
			m ²	54.900	
				RAZEM	54.900
5	NNRNKB 202 2806-06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ² 54.9	m ²		
			m ²	54.900	
				RAZEM	54.900
6	KNR AT-07 0102-01	Gruntowanie powierzchni - ręcznie; podłoże: tynk gładki. 101.31	m ²		
			m ²	101.310	
				RAZEM	101.310
7	KNR BC-02 0620-03	Malowanie tynków wewnętrznych jednokrotne (8.7+6.3)*2*(3.35-1.8)+8.7*6.3	m ²		
			m ²	101.310	
				RAZEM	101.310
8	KNR BC-02 0620-04	Malowanie tynków wewnętrznych - dopłata za drugie malowanie 101.31	m ²		
			m ²	101.310	
				RAZEM	101.310
9	KNR 4-01 0321-04 analogia	Obsadzenie podokienników 2.5 m w ścianach z cegieł 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNR 4-01 0701-05 analogia	Usunięcie tynków wewnętrznych - mozaikowego na ścianach. 48.90	m ²		
			m ²	48.900	
				RAZEM	48.900
11	KNR-W 4- 03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym 14	szt.		
			szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
12	KNR-W 4- 03 0307-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR-W 4- 01 0353-13	Montaż kratki wentylacyjnych 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

WYDZIAŁ INWESTYCJI,
ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH I DRÓG

Mariusz Pasternak
SPECJALISTA