

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa przepustu drogowego DP 1283D m. Stary Wołów

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0801-07 z.o.2.13. 9902-01	Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm 26-75 pojazdów na godzinę 5.6*3	m ² m ²	 16.800	
				RAZEM	16.800
2	KNR 2-31 0802-03 0802-04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 50 cm 3.4*3*0.5	m ² m ²	 5.100	
				RAZEM	5.100
3	KNR 2-31 0802-07 0802-08	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 40 cm 5.6*3	m ² m ²	 16.800	
				RAZEM	16.800
4	KNR 2-31 0816-03 z.o.2.13. 9902-01 interplacja	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 100 cm 26-75 pojazdów na godzinę Krotność = 1.6667 9	m m	 9.000	
				RAZEM	9.000
5	KNR 2-31 0605-01 z.o.2.13. 9902-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa 26-75 pojazdów na godzinę 0.23*9*3	m ³ m ³	 6.210	
				RAZEM	6.210
6	KNR 2-31 0605-01 z.o.2.13. 9902-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa 26-75 pojazdów na godzinę 0.2*9*1	m ³ m ³	 1.800	
				RAZEM	1.800
7	KNR 2-31 0605-08 z.o.2.13. 9902-01 interpolacja	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 100 cm 26-75 pojazdów na godzinę Krotność = 1.6667 9	m m	 9.000	
				RAZEM	9.000
8	KNR 2-31 0605-05 z.o.2.13. 9902-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm 26-75 pojazdów na godzinę Krotność = 1.6667 2	ściank ściank	 2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 2-31 0114-05 z.o.2.13. 9902-01 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 40 cm 26-75 pojazdów na godzinę 9*3	m ² m ²	 27.000	
				RAZEM	27.000
10	KNR 2-31 0201-01 z.o.2.13. 9902-01 0201-02 analogia	Nawierzchnia gruntowa pobocza na gruncie rodzimym - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 26-75 pojazdów na godzinę 3.4*3	m ² m ²	 10.200	
				RAZEM	10.200
11	KNR 2-31 1106-01 z.o.2.13. 9902-01	Wykonanie nawierzchni bitumiczne gr 4 cmj mieszanką mineralno-asfaltową 26-75 pojazdów na godzinę 5.6*3*0.04*2.1	t t	 1.411	
				RAZEM	1.411

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa przepustu drogowego DP 1283D m. Stary Wołów

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12	KNR 2-31 0701-03 z.o.2.13. 9902-01	Poręcz ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur 60 mm 1.5 m 26-75 pojazdów na godzinę	m		
		5*2	m	10.000	
				RAZEM	10.000
13	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładkowym na odległość 5 km	m ³		
		9*3.14*1*0.15+5.1*0.5+16.8*0.4	m ³	13.509	
				RAZEM	13.509