

KOSZTORYS OFERTOWY  
Przebudowa drogi powiatowej nr 1275D w miejscowości Dąbie, Gmina Wińsko

.....  
pieczęćka firmy

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
<b>1 Roboty nawierzchniowe - jezdnia główna</b>					
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,332		
2	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	11,000		
3	Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości 15 cm na ławie betonowej wraz z wywozem i utylizacją	m	160,000		
4	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej wraz z załadunkiem	m <sup>2</sup>	1 792,800		
5	Przewóz kostki kamiennej z rozbiórki na bazę materiałową Inwestora na odległość 25km	t	800,000		
6	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	412,446		
7	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>	1 842,600		
8	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>	94,200		
9	Ścieki uliczne z kostki kamiennej rzędowej z rozbiórki jezdni - 3 rzędy	m	785,000		
10	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	1 449,000		
11	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm Krotność = 1,34	m <sup>2</sup>	1 449,000		
12	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m <sup>2</sup>	1 449,000		
13	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m <sup>2</sup>	1 494,000		
14	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm - pobocza z kruszywa	m <sup>2</sup>	255,000		
15	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - pobocza z kruszywa Krotność = 3	m <sup>2</sup>	255,000		
<b>2 Roboty nawierzchniowe - zjazdy</b>					
16	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - zjazdy	m <sup>3</sup>	27,000		
17	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm	m <sup>2</sup>	9,600		
18	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm - przepusty pod zjazdami	m	12,000		
19	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe priefabrykowane dla rur o śr. 40 cm na ławie z piasku	ściank.	4,000		

KOSZTORYS OFERTOWY  
Przebudowa drogi powiatowej nr 1275D w miejscowości Dąbie, Gmina Wińsko

.....  
pieczęćka firmy

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
20 d.2	Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej	m <sup>2</sup>	5,000		
21 d.2	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	135,000		
22 d.2	Zasyпка przepustów pod zjazdami wraz z zagęszczeniem mechanicznym	m <sup>3</sup>	11,000		
23 d.2	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20cm Krotność = 1,34	m <sup>2</sup>	135,000		
24 d.2	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm - zjazdy	m <sup>2</sup>	135,000		
25 d.2	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - zjazdy	m <sup>2</sup>	135,000		
<b>3 Prace uzupełniające</b>					
26 d.3	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m	100,000		
27 d.3	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m <sup>2</sup>	280,000		
28 d.3	Obsianie ziemi urodzajnej	m <sup>2</sup>	280,000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>					
<b>Podatek VAT</b>					
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>					

Słownie: