
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa parkingu
ADRES INWESTYCJI : ul. T.Kościuszki, 56-100 Wołów (dz.Nr 5/89, AM-47)
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Wołowie
ADRES INWESTORA : Plac Piastowski 2, 56-100 Wołów
WYKONAWCA ROBÓT : Wyłoniony w konkursie ofert
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 10.03.2023

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.03.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Ogrodzenie panelowe R*1.55					
1	KNNR 1	Wykopanie dołów o pow. dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m w gruncie kat.III	szt.		
d.1	0306-08	11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
2 KNR 2-02					
2	0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 - obetonowanie słupków	m ³		
d.1		poz.1*0.4*0.4*0.6	m ³	1.056	
				RAZEM	1.056
3 KNR-W 2-02					
3	1804-12	Ogrodzenie z paneli z prętów zgrzewanych	m		
d.1	analogia	28-5	m	23.000	
				RAZEM	23.000
4 KNR 2-31					
4	0407-05	Montaż płyt podmurówki - elementów prefabrykownych systemowych	m		
d.1	analogia	28-5	m	23.000	
				RAZEM	23.000
5 KNR 2-23					
5	0402-02	Brama 5,0x2,0	szt.		
d.1	analogia	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 Parking przed budynkiem					
6	KNR-W 2-01	Korytowanie wykonane koparkami przedsiębiornymi pojemności łyżki 0,25 m3 NA	m ²		
d.2	0201-06	głębokość ok 57 cm w gruncie z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odległość 1,5 km na terenie Zakładu	m ²	229.6	
	0210-04	28*8.2			
				RAZEM	229.6
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego granitowego 0-31,5mm o grub.po zagęszcz. 20	m ²		
d.2	0114-07 +	cm,			
	KNR 2-31	poz.6	m ²	229.600	
	0114-08				
				RAZEM	229.600
8	KNR 2-31	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grub.warstwy	m ²		
d.2	0105-07 +	po zagęszcz.			
	KNR 2-31	poz.6	m ²	229.600	
	0105-08				
				RAZEM	229.600
9	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki teowej grub. 8 cm	m ²		
d.2	0511-04	poz.6	m ²	229.600	
				RAZEM	229.600
10	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 40x40 cm w gruncie kat.III-IV -	m		
d.2	0401-08	opcjonalnie	m	18.000	
		4+5.5+8.5			
				RAZEM	18.000
11	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa	m ³		
d.2	0402-04	poz.10*(0.15*0.4)	m ³	1.080	
				RAZEM	1.080
12	KNR 2-31	Krawężniki betonowe najazdowe	m		
d.2	0403-04	poz.10	m	18.000	
				RAZEM	18.000
13	KNR 2-31	Rowki pod obrzeża	m		
d.2	0401-08	(8.2*2)	m	16.400	
				RAZEM	16.400
14	KNR 2-31	Ława pod obrzeżą betonowa z oporem	m ³		
d.2	0402-04	poz.13*(0.15*0.2)	m ³	0.492	
				RAZEM	0.492
15	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoim za-	m		
d.2	0407-05	prawą cem.	m	16.400	
		poz.13			
				RAZEM	16.400
16	KNR 4-01	Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2	0108-07	poz.6*0.5+poz.17*0.25	m ³	159.425	
				RAZEM	159.425

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3 Ustwardzenie wzdłuż budynku					
17	KNR-W 2-01 d.3 0201-06 0210-04	Korytowanie wykonane koparkami przedsiębiornymi pojemności łyżki 0,25 m ³ NA głębokość ok 57 cm w gruncie z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość 1,5 km na terenie Zakładu 8.5*21	m ²		
			m ²	178.5	
				RAZEM	178.5
18	KNR 2-31 d.3 0114-07 + KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego granitowego 0-31,5mm o grub.po zagęszcz. 20 cm, poz.17	m ²		
			m ²	178.500	
				RAZEM	178.500
19	KNR 2-31 d.3 0105-07 + KNR 2-31 0105-08	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grub.warstwy po zagęszcz. poz.17	m ²		
			m ²	178.500	
				RAZEM	178.500
20	KNR 2-31 d.3 0401-08	Rowki pod obrzeża 21+8.5	m		
			m	29.500	
				RAZEM	29.500
21	KNR 2-31 d.3 0402-04	Ława pod obrzeżą betonowa z oporem poz.20*(0.15*0.2)	m ³		
			m ³	0.885	
				RAZEM	0.885
22	KNR 2-31 d.3 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. poz.20	m		
			m	29.500	
				RAZEM	29.500