
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa parkingu w Wołowie ul. T.Kościuszki
ADRES INWESTYCJI : ul. T.Kościuszki, 56-100 Wołów (dz.Nr 5/89, AM-47)
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Wołowie
ADRES INWESTORA : Plac Piastowski 2, 56-100 Wołów
WYKONAWCA ROBÓT : Wyłoniony w konkursie ofert
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 05.10.2023

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.10.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Zabezpieczenie okapu dachu					
1	KNR 4-03	Wysięgnik montowane do ściany budynku	szt		
d.1	1019-02	20	szt	20.000	
				RAZEM	20.000
2	KNR DC-03	Mocowanie elementów wysięgnika za pomocą kołków montażowych do muru ceglanego; średnica otworu w podłożu 12 mm	szt.		
d.1	0109-02	poz.1*4	szt.	80.000	
				RAZEM	80.000
3	KNR-W 2-02	Zamontowanie siatki zabezpieczającej okap budynku	m		
d.1	1804-11	36	m	36.000	
				RAZEM	36.000
4	KNR 2-02	Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 16 m, nakłady podstawowe	m ²		
d.1	1610-0201	36*5	m ²	180.00	
				RAZEM	180.00
2 Ogrodzenie - wymiana siatki					
5	KNR 2-31	Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach	m		
d.2	0818-04	16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
6	KNR-W 2-02	Założenie nowej siatki na istniejącym ogrodzeniu o wys. 1,5m	m		
d.2	1804-11	16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
7	KNR 2-01	Wykonanie otworów pod słupki	dół.		
d.2	0312-10	4	dół.	4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNR-W 2-02	Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na słupkach stalowych z rur śr.70 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych	m		
d.2	1804-11	7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
3 Utwardzenie na elewacji północnej					
9	KNR-W 2-01	Korytowanie wykonane koparkami przedsięwziętymi pojemności łyżki 0,25 m ³ NA głębokość ok 57 cm w gruncie z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1,5 km na terenie Zakładu	m ²		
d.3	0201-06	10*7+5*6	m ²	100.0	
				RAZEM	100.0
10	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego granitowego 0-31,5mm o grub.po zagęszcz. 30 cm, Krotność = 3	m ²		
d.3	0114-07 +	poz.9	m ²	100.000	
	KNR 2-31			RAZEM	100.000
	0114-08				
11	KNR 2-31	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
d.3	0105-07 +	poz.9	m ²	100.000	
	KNR 2-31			RAZEM	100.000
	0105-08				
12	KNR 4-01	Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.3	0108-07	poz.9*0.5	m ³	50.000	
				RAZEM	50.000
4 Utwardzenie na elewacji zachodniej					
13	kalk. własna	Zabezpieczenie nowo położonej kostki betonowej kostki betonowej	kpl.		
d.4		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR AT-17	Cięcie piłą diamentową podjazdu - wykonanie dylatacji przed wyburzeniem podjazdów	m		
d.4	0104-05	21	m	21.000	
				RAZEM	21.000
15	KNR-W 4-01	Rozbiórka podjazdów betonowych do garaży	m ³		
d.4	0212-03	21*0.2	m ³	4.200	
				RAZEM	4.200
16	KNR-W 2-01	Korytowanie wykonane koparkami przedsięwziętymi pojemności łyżki 0,25 m ³ NA głębokość ok 57 cm w gruncie z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1,5 km na terenie Zakładu	m ²		
d.4	0201-06				
	0210-04				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5.7*21	m ²	119.7	
				RAZEM	119.7
17	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego granitowego 0-31,5mm o grub.po zagęszcz. 30	m ²		
d.4	0114-07 +	cm,			
	KNR 2-31	Krotność = 3			
	0114-08	poz.16	m ²	119.700	
				RAZEM	119.700
18	KNR 2-31	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grub.warstwy	m ²		
d.4	0105-07 +	po zagęszcz.			
	KNR 2-31	poz.16	m ²	119.700	
	0105-08			RAZEM	119.700
19	KNR 2-31	Rowki pod obrzeża	m		
d.4	0401-08	27	m	27.000	
				RAZEM	27.000
20	KNR 2-31	Ława pod obrzeżą betonowa z oporem	m ³		
d.4	0402-04	poz.19*(0.15*0.2)	m ³	0.810	
				RAZEM	0.810
21	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin za-	m		
d.4	0407-05	prawą cem.	m	27.000	
		poz.19		RAZEM	27.000
22	KNR 4-01	Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.4	0108-07	poz.16*0.5	m ³	59.850	
				RAZEM	59.850
23	kalk. własna	Podstawienie konteneru na gruz	kpl.		
d.4		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000