
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa parkingu w Wołowie ul. T.Kościuszki
ADRES INWESTYCJI : ul. T.Kościuszki, 56-100 Wołów (dz.Nr 5/89, AM-47)
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Wołowie
ADRES INWESTORA : Plac Piastowski 2, 56-100 Wołów
WYKONAWCA ROBÓT : Wyłoniony w konkursie ofert
BRANŻA : budowlana
DATA OPRACOWANIA : 20.11.2023

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.11.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Ogrodzenie - wymiana siatki					
1	KNR 2-31	Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach	m		
d.1	0818-04	16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
2 KNR-W 2-02					
d.1	1804-11	Założenie nowej siatki na istniejącym ogrodzeniu o wys. 1,5m	m		
	analogia	16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
3 KNR 2-01					
d.1	0312-10	Wykonanie otworów pod słupki	dół.		
		4	dół.	4.000	
				RAZEM	4.000
4 KNR-W 2-02					
d.1	1804-11	Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na słupkach stalowych z rur śr.70 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych	m		
		7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
2 Ustwardzenie na elewacji zachodniej					
5	kalk. własna	Zabezpieczenie nowo położonej kostki betonowej kostki betonowej	kpl.		
d.2		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6 KNR AT-17					
d.2	0104-05	Cięcie piłą diamentową podjazdu - wykonanie dylatacji przed wyburzeniem podjazdów	m		
		21	m	21.000	
				RAZEM	21.000
7 KNR-W 4-01					
d.2	0212-03	Rozbiórka podjazdów betonowych do garaży	m ³		
		21*0.2	m ³	4.200	
				RAZEM	4.200
8 KNR-W 2-01					
d.2	0201-06	Korytowanie wykonane koparkami przedsiębiorzymi pojemności łyżki 0,25 m ³ NA	m ²		
	0210-04	głębokość ok 57 cm w gruncie z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1,5 km na terenie Zakładu	m ²		
		5.7*21		119.7	
				RAZEM	119.7
9 KNR 2-31					
d.2	0114-07 +	Podbudowa z kruszywa łamanego granitowego 0-31,5mm o grub.po zagęszcz. 30	m ²		
	KNR 2-31	cm, Krotność = 3			
	0114-08	poz.8	m ²	119.700	
				RAZEM	119.700
10 KNR 2-31					
d.2	0105-07 +	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grub.warstwy	m ²		
	KNR 2-31	po zagęszcz.			
	0105-08	poz.8	m ²	119.700	
				RAZEM	119.700
11 KNR 2-31					
d.2	0401-08	Rowki pod obrzeża	m		
		27	m	27.000	
				RAZEM	27.000
12 KNR 2-31					
d.2	0402-04	Ława pod obrzeżą betonowa z oporem	m ³		
		poz.11*(0.15*0.2)	m ³	0.810	
				RAZEM	0.810
13 KNR 2-31					
d.2	0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zarpawą cem.	m		
		poz.11	m	27.000	
				RAZEM	27.000
14 KNR 4-01					
d.2	0108-07	Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.8*0.5	m ³	59.850	
				RAZEM	59.850
15					
d.2	kalk. własna	Podstawienie konteneru na gruz	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000