

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej zasilającej kotłownię w budynku Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie przy ul. Inwalidów Wojennych 26.
ADRES INWESTYCJI : Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie ul. Inwalidów Wojennych 26; 56-100 Wołów
INWESTOR : Powiat Wołowski
ADRES INWESTORA : Pl. Piastowski 2; 56-100 Wołów
DATA OPRACOWANIA : 30.11.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.11.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej zasilającej kotłownię w budynku Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie przy ul. Inwalidów Wojennych 26.					
1		Instalacja gazowa z zabezpieczeniami			
1	KNR 2-15 d.1 0304-02	Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 50 mm 69	m m	69.000	
				RAZEM	69.000
2	KNR 2-15 d.1 0304-02	Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 100 mm - analogi bufor rozprężny 2	m m	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 7-09 d.1 9910-01	Materiały pomocnicze przy pracach montażowych (część II, rozdziały 21-26, wg pkt. 12 Założeń Ogólnych), rurociągi, kształtki, armatura, Dn do 80 mm, dla połączeń bezkoleńcowych 0.05	t t	0.050	
				RAZEM	0.050
4	KNR-W 7-12 d.1 0101-04	Czyszczenie przez szczotkowanie ręcznie do trzeciego stopnia czystości rurociągi o sr. zewn. do 57 mm 12.41	m ² m ²	12.410	
				RAZEM	12.410
5	KNR-W 7-12 d.1 0201-04	Malowanie pędzlem farby do gruntowania miniowe rurociągi o sr.(1) zewn. do 57 mm 12.41	m ² m ²	12.410	
				RAZEM	12.410
6	KNR 7-09 d.1 2619-02	Montaż zasuw szybkozamykających do Dn 50,0 mm - analogia mag 3 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNP 05 d.1 0606-05.01	Dodatek za wykonanie podejść pod gazomierze, rura przyłączona do gazomierza Fi-50 mm, ustawiona na ścianie - analogia 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-19 d.1 0119-01	Rury ochronne, Dn 60 mm 0.5	m m	0.500	
				RAZEM	0.500
9	KNR-W 2-15 d.1 0307-02	Próba instalacji gazowej na ciśnienie (dla wykonawcy i dostawcy(1) gazu), w budynkach mieszkalnych, przed gazomierzem, o długości do 100 m, średnica do 65 mm 1	próba próba	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 7-08 d.1 0301-02	Układ sterowania moduł MD 2z - analogia 2.10 KNR 708/510/1 Przewody sygnałowe z przewodów kabelkowych kompensacyjnych 1	ukł. ukł.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 7-08 d.1 0510-01	Przewody sygnałowe z przewodów kabelkowych kompensacyjnych lub kabli sygnalizacyjnych, prowadzone w korytkach lub wciągane do rur instalacyjnych, przewód o masie do 1 kg/m 125	m m	125.000	
				RAZEM	125.000
12	KNR 7-08 d.1 0512-01	Obróbka końców kabli sygnalizacyjnych oraz przewodów kabelkowych i kompensacyjnych, ilość żył do 7 5	końc. końc.	5.000	
				RAZEM	5.000
13	KNR 7-08 d.1 0905-02	Przewód uziemiający wykonany z linki 6	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
14	KNR 7-08 d.1 0104-01	Układ do pomiarów parametrów chemicznych gazu DEX - analogia 2	ukł. ukł.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 7-08 d.1 0402-04	Układ sygnalizacji, z zastosowaniem sygnalizatora akustyczno - optycznego SLO 31 - analogia 1	ukł. ukł.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 4-01 d.1 0333-11	Przebiecie otworów w ścianach i stropach z cegieł o grubości 4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
17	KNR 4-01 d.1 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg. 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000