

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia  
45111300-1 Roboty rozbiórkowe

NAZWA INWESTYCJI : Rewitalizacja terenów zielonych przy budynku Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie  
ADRES INWESTYCJI : 56-100 Wołów, ul. Inwalidów Wojennych 26  
INWESTOR : POWIAT WOŁOWSKI  
ADRES INWESTORA : pl. Piastowski 2 , 56-100 Wołów  
WYKONAWCA ROBÓT : z wyboru ofert  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz Pasternak (budowlana)  
DATA OPRACOWANIA : 24.10.2017

WYDZIAŁ INWESTYCJI  
I ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH  
*Mariusz Pasternak*  
Mariusz Pasternak  
Specjalista

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
24.10.2017

Data zatwierdzenia

## wyburzenia 1 budynku i ogrodzenia w PCM w Wołowie PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-04 0102-02 z.o.3.1.	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym (5.24*2+9.7*2+11.16*1.5+5.3*5+5.63*5+20.66*2+13.6*2)*3.5*0.24	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	142.624	
				RAZEM	142.624
2	KNR 4-04 0102-08	Rozebranie słupów wolnostojących o wysokości do 9 m na zaprawie cementowo-wapiennej 0.5*0.5*2.5*3	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.875	
				RAZEM	1.875
3	KNR 4-04 0106-04	Rozebranie stropów ceramicznych gęstożebrowych 11.16*13.6*0.25	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	37.944	
				RAZEM	37.944
4	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm 20.66*13.6*0.25	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	70.244	
				RAZEM	70.244
5	KNR 4-04 0102-09 z.o.3.1.	Rozebranie murów i słupów wolnostojących o wysokości do 9 m na zaprawie cementowej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym 1.3*20.26*0.25+1.52*20.75*0.24	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	14.154	
				RAZEM	14.154
6	KNR-W 2- 25 0308-02 wycena indywidualna	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów stalowych - rozebranie 57.61+27.9*1.65+3.18*(17.9+11.09)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	195.833	
				RAZEM	195.833
7	KNR 4-01 0108-19 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładkowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość 5 km 142.624+1.875+37.94+70.24+14.15	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	266.829	
				RAZEM	266.829
8	wycena indywidualna	Odłączenie od rozdzielni elektrycznych przewodów zasilania , instalacji wody ,kanalizacji . 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000